LEYENDA–BMS	
UCBMS	GABINETE METÁLICO ADOSADO QUE CONTIENE UNA UNIDAD DE CONTROL BMS, 1 ENTRADA DE DATA SIMPLE PARA UNIDAD DE CONTROL 1°, 1 SALIDA DE DATA SIMPLE PARA UNIDAD DE CONTROL 1°, DEL DEL SISTEMA BMS CON UN CONECTOR TERA, 1 S/FTP CAT. 7A,CAJA TIPO GANG 100x100x100 mm)
	TUBERIA CONDUIT ADOSADA A TECHO , 25mm
	TUBERIA CONDUIT ADOSADO EN PISO/MURO DE 1" , 25mm
	TUBERIA CONDUIT EMPOTRADO EN PISO/MURO , 25mm

DUCTERIA Y CANALIZACION	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	BUZON DE COMUNICACIONES CON TAPA DE FIERRO 1000x1000x1200mm (ANCHO x LARGO x PROFUNDIDAD) – CAMARA TIPO 1;
	GABINETE DE SERVIDORES TIPO PISO 19" 45RU 800x1200x2190mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO 19" 42RU 800x1200x2000mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PARED 15RU 600x510x500mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	BANDEJA PORTABLE (300 x 100 mm)
	TUBERIA PVC–P ENTERRADA Ø100mm

LEYENDAS DE CAJAS				
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	ALT. NPT.	DIMENSIONES DE CAJAS (mm)	
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN PISO (EMPOTRADA)	NPT	1	CUADRADA 100x100x100
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN TECHO (ADOSADA)	TECHO		
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN MURO (EMPOTRADA)	SEG.REQ.	2	CUADRADA 150x150x150

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

BLOQUE / NIVEL	UFGS / UFES
BLOQUE A/ 100 PISO	• CITOLOGIA CERVICO VAGINAL CON PAP • VITRINAS • ESTERILIZADOR POR MAQUINAS COMPUTARIZADAS • ESTERILIZADOR • MUESTRAS PATOLOGICAS • CAMILLAS • CAMA ANTIPARTO • CUNA DE ADULTO • CUNA DE NIÑO • TRANSFERS
BLOQUE A/ 200 PISO	• CONSOLA DE SISTEMA • CONSOLA DE ENFERMERIA • SISTEMA DE LLAMADA • CONSOLA DE ANESTESIA • CENTRO QUIRURGICO • CONSOLA DE ANESTESIA • CONSOLA DE ENFERMERIA Y BANCO DE TRABAJO • HOJA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 300 PISO	• RECUPERACION DE PERSONAL • RECUPERACION DE PERSONAL
BLOQUES B	• LAVANDERIA
BLOQUES C	• CRITRIOS ELISA
BLOQUES D	• CELULAS MADRES
BLOQUES E	• TALLERES
BLOQUES F	• ALMACENES
BLOQUES G	• ARCHIVO DIFERENCIADO TBC
BLOQUES H	• CUARDARIA
BLOQUES I	• CTO. MARCEL SERVICIO DE TELECOM
BLOQUES J	• CUARDARIA
BLOQUES K	• CUARDARIA
BLOQUES L	• CUARDARIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO B-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

COMUNICACIONES

PLANO:

PLANTA SEGUNDO PISO
SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGÉTICO

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. CARLOS D. GUZMAN UBILLUS CIP. 046597

CAD:	ARCHIVO:
FECHA: ABRIL 2022	ESCALA: 1/50

LAMINA:

BMS-11