





SEÑORES:	CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO	COTIZACIÓN	SQAW001671
ATENCIÓN:	ING. MARÍA MAGDALENA	REV.	1
REFERENCIA:	BCI ELÉCTRICA 5x3 MAC SSC UL-FM 500GPM@100PSI - 230V - TUMBES	FECHA	16/05/2022

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	1	<p>BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL UL-FM MARCA PATTERSON ACCIONADA POR MOTOR ELECTRICO</p> <p>Procedencia: Estados Unidos 🇺🇸</p> <p>PARTE HIDRÁULICA DE LA BOMBA</p> <ul style="list-style-type: none"> > Modelo: 5x3 MAC // Carcasa Partida - Split Case > Equipo listado: UL // FM > Sentido de Rotación: Horario > Punto de diseño: 500 GPM // 100 PSI // 3550 RPM > Brida de succión: Clase 125 // 5" > Brida de descarga: Clase 125 // 3" > Material del Cuerpo: Hierro Fundido ASTM A48-64 CLASE 40 > Material del Impulsor: Bronce ASTM B584-C875 > Material del Eje: Aleación de Acero AISI 1141  <p>MONTAJE DE LA BOMBA</p> <ul style="list-style-type: none"> > Plataforma de base estándar > Acople estándar > Guarda acople estándar <p>MOTOR ELECTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> > Marca: WEG O SIMILAR > Motor: 50 HP // 3550 RPM // 230 V // 3Ø // 60 Hz > Características: ODP // UL // F.S. 1.15 > Frame: 324 - TS <p>TABLERO DE LA BOMBA PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> > Marca: FIRETROL > Modelo: FTA1300 - AM50 A UL-FM APPROVED > Tablero montado en el piso > Arranque: Estrella-triangulo, Transición Abierta > Características: 50 HP // 100000 AIC // 230 V // 3Ø // 60 Hz > Modificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Con protección NEMA 2, IEC IP22. • Etiquetado en español • Incluye Modbus TCP/IP Estándar. <p>ACCESORIOS DE LA BOMBA</p> <ul style="list-style-type: none"> > Válvula Eliminadora de Aire de 1", 300#, CLA-VAL > Manómetro Y Manovacuometro de 4"; 0-300 PSI, sin glicerina > Válvula de alivio de carcasa de 3/4", 175# CLA-VAL > Medidor de Caudal FM Approved, GVI: <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: 6"-500-G • Conexión: Ranurada <p>BOMBA JOCKEY</p> <ul style="list-style-type: none"> > Marca: WILO > Modelo: V209-5/16/E/S/460 // Helix First V > Punto de diseño: 10 GPM // 107 PSI // 3500 RPM > Motor: 2 HP // 230 V // IP55 // 3Ø 	\$ 22,200.00	\$ 22,200.00

 LA LLAVE	LA LLAVE S.A. ÁREA DE INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN		
	OFERTA DE VENTA		
SEÑORES:	CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO	COTIZACIÓN	SQAW001671
ATENCIÓN:	ING. MARÍA MAGDALENA	REV.	1
REFERENCIA:	BCI ELÉCTRICA 5x3 MAC SSC UL-FM 500GPM@100PSI - 230V - TUMBES	FECHA	16/05/2022
	TABLERO DE BOMBA JOCKEY > Marca: FIRETROL > Modelo: FTA560 - AG002 A > Arranque directo, Nema 12 > Características: 2 HP // 230 V // 60 Hz // 3Ø PESO CONSOLIDADO > Peso: 578 kg		

LOS PRECIOS INDICADOS NO INCLUYEN I.G.V.

SERVICIO POST VENTA:

- Entrega de Manuales de Operación en digital donde se incluye planos reales de los equipos y accesorios, curva de performance de fábrica, manuales de los controladores, etc.
- Entrega de Certificados de los equipos UL/FM según corresponda en digital.
- Entrega de Certificados de calidad de fabrica Patterson en digital.
- Una (01) visita de inspección previa a la puesta en marcha para certificar la correcta instalación de la bomba, equipos y accesorios acorde a la norma NFPA 20. (Aplica solo para Lima Metropolitana)
- Una (01) visita de Servicio de Puesta en Marcha de los equipos en **TUMBES**, para lo cual el cliente deberá tener preparado el sistema para realizar el servicio.
- Las visitas adicionales o en provincia que no sean indicadas previamente tendrán un costo adicional.

FORMA DE PAGO: 30% ANTICIPO CON LA ORDEN DE COMPRA, 70% PREVIA ENTREGA.

* OTRAS FORMAS DE PAGO ESTAN DISPONIBLES PREVIA APROBACION Y VERIFICACION DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS.

Para efecto de una atención más rápida, sírvase a realizar la transferencia en cualquiera de nuestras cuentas y enviar el comprobante del banco al correo de su asesor y/o al de créditos: pacero@lallave.com.pe

BANCO	M	CUENTA CORRIENTE	CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
Interbank	USD	205-3000087713	003-205-003000087713-21
Scotiabank	USD	000-2826604	009-170-000002826604-27
BBVA	USD	0011-0362-0100009942-12	011-362-000100009942-12
Financiero	USD	004-000299668517	035-004-000299668517-14
De Crédito	USD	191-1167311-1-29	002-191-001167311129-57

FECHA DE ENTREGA: 22 - 24 SEMANAS DESPUES DE RECIBIDO EL ANTICIPO.

TIEMPO DE ENTREGA SE CONFIRMA CON LA OC.

GARANTÍA: 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

VIA DE IMPORTACIÓN: MARITIMA.

TIPO DE EMBALAJE: EQUIPO Y ACCESORIOS PROTEGIDOS EN UNA JAULA DE MADERA.

LUGAR DE ENTREGA: EN SUS ALMACENES U OBRA DENTRO DE LIMA METROPOLITANA, SOBRE EL CAMION.

ALMACENAMIENTO: LOS EQUIPOS SE MANTENDRAN EN CUSTODIA CON UN PLAZO MAXIMO DE HASTA 15 DIAS DESDE EL INGRESO DE LA MERCADERIA A NUESTROS ALMACENES.

VALIDEZ: 15 DIAS CALENDARIO.

Esta cotización esta sujeta a los términos y condiciones generales de LA LLAVE SA. Para más información, véase <https://www.la-llave.com/pe/wp-content/uploads/2018/11/descargas.pdf>. Girar Cheque a nombre de LA LLAVE SA. RUC 20503382742.

Atentamente,

Roger Pereira R.

Key Account Manager - Fire System & HVAC

e-mail: rpereira@lallave.com.pe

Oficina: Av. Oscar R. Benavides Nro. 2110 - Lima

Almacén: Jr. Victor Reynel 1076 - Lima

Telf. # 952 506 566



LAS BOMBAS, TABLEROS Y DEMAS ACCESORIOS QUE FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA, HAN SIDO SELECCIONADOS TOMANDO EN CONSIDERACION EL ESTANDAR MINIMO DE COMPONENTES RECOMENDADO POR PATTERSON BAJO NORMA NFPA 20 PARA APLICACIONES DE BOMBAS CONTRA INCENDIO ESTACIONARIAS, PARA MAYORES CONSULTAS SOBRE ALGUNA APLICACIÓN O COMPONENTE ESPECIFICO QUE NO HAYA SIDO CONSIDERADOS EN LA PROPUESTA Y SEA NECESARIO PARA SU INSTALACION, SIRVASE PONERSE EN CONTACTO CON EL AREA DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO DE LA LLAVE S.A.