

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

**OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 003 JORGE GUIMAC
BONIFAZ PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"**

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	:	TUMBES
PROVINCIA	:	TUMBES
DISTRITO	:	TUMBES
LUGAR	:	TABLAZO

DOCUMENTO Nº 01	:	MEMORIA DESCRIPTIVA
DOCUMENTO Nº 02	:	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DOCUMENTO Nº 03	:	METRADOS
DOCUMENTO Nº 04	:	PRESUPUESTO
DOCUMENTO Nº 05	:	ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
DOCUMENTO Nº 06	:	RELACION DE INSUMOS
DOCUMENTO Nº 07	:	FÓRMULA POLINÓMICA
DOCUMENTO Nº 08	:	CRONOGRAMA AVANCE DE OBRA
DOCUMENTO Nº 09	:	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
DOCUMENTO Nº 10	:	GASTOS GENERALES
DOCUMENTO Nº 11	:	ANEXOS
DOCUMENTO Nº 12	:	PLANOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 003 JORGE GUIMAC BONIFAZ PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES”

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	:	TUMBES
PROVINCIA	:	TUMBES
DISTRITO	:	TUMBES



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:

Dicho proyecto contempla el mejoramiento de la infraestructura de la educativa Jorge Guimac Bonifaz, ya que dicha infraestructura alberga a una población infantil que requiere de un buen servicio de sus instalaciones y dicho proyecto mejorara incondicionalmente sus instalaciones tanto pedagógica como administrativas.

Según oficio n°021-2019-grt-dret-ugel. T-I.E. n°003 “J.G.B.” D donde indica que en el tiempo de la ejecución de la obra ellos estudiaran en las aulas existentes que no serán intervenidas, por tal motivo no se ha considerado aulas prefabricadas ya que tampoco hay espacio donde instalarlas.

2.00 DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. El proyecto consiste en la demolición de ambientes y construirles ambientes tanto el nivel primario como inicial.
 2. En el nivel primario se le construirá un pabellón de dos niveles que contemplara ambientes administrativos y pedagógicos.
 3. Se le construirá una batería de baños para hombres y mujeres con dos baños para discapacitados.(contemplara barras para discapacitados)
 4. En pabellón de dos aulas existentes se le intervendrá en su mejoramiento (cambio de cobertura /resanar muro en los empalmes con la cobertura nueva, colocar cerámico en el piso y Contrazocalo h=10 cm, pintado de rejas con
-

colocación de ventanas de vidrio templado con lamina de seguridad sistema directo, también se le considerara puerta de madera tipo apanelada.

5. En el nivel inicial se les construirá 3 nuevas aulas con sus baños (1 ss.hh. por aula, ss.hh. para docentes tanto para hombre y para mujeres y su batería de baños externos para hombres y mujeres)
6. Se le proyectara un ambiente SUM con cocina y depósito.
7. Contemplara losas para deporte de futbol y vóley. (debidamente pintado en su totalidad delineado según las áreas por deporte)
8. Se construirá 3 rampas adaptadas a escaleras externas para llegar al nivel inicial.
9. Se construirá cerco perimétrico en los tramos faltantes.
10. En el sistema sanitario se ha contemplado la reubicación del punto de suministro de las calles los cocos a calle aldeaña donde hay mayor captación de agua diaria, que permitirá un mejor servicio básico para los niños y docentes. Dicho gasto se contemplara en los gastos generales.
11. La demolición se ha considerado en forma manual porque el área se encuentra en desnivel para que pueda ingresar maquinaria que pueda realizar dichos trabajos, donde la eliminación se dará primero en acarreo hasta colocarlo en un área donde la maquinaria pueda recogerlo y eliminarlo en lugares aprobados. Dicha demolición se considerar que se vierta agua para mitigar el polvo propia de una demolición.
12. Las coberturas de los pabellones proyectados se ha considerado un tarrajeo con un aditivo impermeabilizante para evitar la filtración de las aguas pluviales.
13. Arreglar veredas que serán picadas para el pase de tuberías de agua y desagüe.
14. Cualquier consulta que no modifique el expediente podrá subsanarlos el supervisor o inspector de obra en campo.

3.00 OBJETIVOS

Con la puesta en ejecución del presente proyecto, se pretende lograr los siguientes objetivos y alcances:

Objetivo general:

- Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Jorge Guimac Bonifaz.

4.00 METAS

Las metas del presente proyecto son:

- Pabellón de dos niveles Primaria
-

- SS.HH primaria
- Cambio de cobertura en aula a mejorar de primaria
- Veredas proyectadas.
- Losas de futbol y vóley
- 3 aulas nivel inicial con sus baños
- SUM inicial
- Cisterna y tanque elevado (primaria e inicial)
- Patio de formación nivel inicial
- Patio blando en nivel inicial
- Juegos recreativos
- Mobiliario de los dos niveles
- Mobiliario administrativo
- Cerco perimétrico (áreas faltantes)
- Equipamiento de instrumentos musicales
- Equipamiento de instrumentos deportivos
- Equipamiento y mobiliario en general
- Kits de química y física (lo determinara con el docentes especialista que llegue al monto presupuestado)
- Instalaciones eléctricas.
- Instalaciones Sanitarias



VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial asciende a **S/. 2'877,018.75 (DOS MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO CON 75/100 SOLES)** con Precios vigentes al mes de febrero del 2019.

5.0 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Por Contrata a Suma Alzada

6.0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos de Inversión Canon y/o Sobre canon Petrolero.

7.00 PLAZO DE EJECUCIÓN

Será de ciento cincuenta (150) Días Naturales.
