

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **8502002** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN
 ARCAVA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES
 Subpresupuesto **003** ARQUITECTURA Fecha **31/08/2021**

Partida **03.01.01** MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE SOGA
 Rendimiento **M2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : M2 **109.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.8889	24.22	21.53
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.4444	17.29	7.68
29.21						
Materiales						
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0220	5.93	0.13
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	KG		0.0200	4.98	0.10
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.0310	55.00	1.71
0205990001	AGUA	M3		0.0180	25.00	0.45
0217080012	LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV 9 X 12.5 X 23 CM	UND		41.0000	1.02	41.82
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL		0.2000	21.86	4.37
48.58						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.21	0.88
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	0.0580	0.0516	3.50	0.18
0349180022	WINCHE CON MOTOR ELECTRICO	HM	1.0000	0.8889	35.00	31.11
32.17						

Partida **03.01.02** MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE CABEZA
 Rendimiento **M2/DIA** MO. **7.0000** EQ. **7.0000** Costo unitario directo por : M2 **119.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	1.1429	24.22	27.68
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.5714	17.29	9.88
37.56						
Materiales						
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0200	5.93	0.12
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	KG		0.0200	4.98	0.10
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.0580	55.00	3.19
0205990001	AGUA	M3		0.0070	25.00	0.18
0217080012	LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV 9 X 12.5 X 23 CM	UND		71.0000	1.02	72.42
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL		0.2180	21.86	4.77
80.78						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	37.56	1.13
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	0.0800	0.0914	3.50	0.32
1.45						

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N°	093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : M2		52.23	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.6667	24.22	16.15	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.3333	17.29	5.76	
21.91							
Materiales							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0220	5.93	0.13	
0204000000	ARENA FINA	M3		0.0160	65.00	1.04	
0205990001	AGUA	M3		0.0040	25.00	0.10	
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL		0.1170	21.86	2.56	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		0.0250	6.78	0.17	
4.00							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.91	0.66	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.6667	3.50	2.33	
0349180022	WINCHE CON MOTOR ELECTRICO	HM	1.0000	0.6667	35.00	23.33	
26.32							
<hr/>							
Partida	03.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : M2		22.99	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.5333	24.22	12.92	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.2667	17.29	4.61	
17.53							
Materiales							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0220	5.93	0.13	
0204000000	ARENA FINA	M3		0.0160	65.00	1.04	
0205990001	AGUA	M3		0.0040	25.00	0.10	
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL		0.1170	21.86	2.56	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		0.0250	6.78	0.17	
4.00							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	0.5000	0.2667	3.50	0.93	
1.46							
<hr/>							
Partida	03.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS PROP. 1:5 e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : M2		34.95	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.8000	24.22	19.38	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.4000	17.29	6.92	
26.30							
Materiales							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0220	5.93	0.13	
0204000000	ARENA FINA	M3		0.0160	65.00	1.04	
0205990001	AGUA	M3		0.0040	25.00	0.10	
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL		0.1170	21.86	2.56	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		0.3880	6.78	2.63	
6.46							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.30	0.79	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	0.5000	0.4000	3.50	1.40	
2.19							

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCA YA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N° 093 EFRAIN	
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.02.04	TARRAJEO EN CIELO RASO PROP. 1:5, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000		Costo unitario directo por : M2	48.15	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.8000	24.22	19.38	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.4000	17.29	6.92	
26.30							
Materiales							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0443	5.93	0.26	
0204000000	ARENA FINA	M3		0.0160	65.00	1.04	
0205990001	AGUA	M3		0.0040	25.00	0.10	
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL		0.1508	21.86	3.30	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		2.0000	6.78	13.56	
18.26							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.30	0.79	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.8000	3.50	2.80	
3.59							
Partida	03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000		Costo unitario directo por : M2	42.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	1.0000	24.22	24.22	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.5000	17.29	8.65	
32.87							
Materiales							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0100	5.93	0.06	
0204000000	ARENA FINA	M3		0.0160	65.00	1.04	
0205990001	AGUA	M3		0.0040	25.00	0.10	
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL		0.1170	21.86	2.56	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		0.3880	6.78	2.63	
6.39							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.87	0.99	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	0.5000	0.5000	3.50	1.75	
2.74							
Partida	03.02.06	TARRAJEO DE RAYADO PRIMARIO MEZCLA 1:4					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000		Costo unitario directo por : M2	26.50	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.5333	24.22	12.92	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.2667	17.29	4.61	
17.53							
Materiales							
0202010002	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	KG		0.0220	5.93	0.13	
0204000000	ARENA FINA	M3		0.0180	65.00	1.17	
0205990001	AGUA	M3		0.0042	25.00	0.11	
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL		0.1170	21.86	2.56	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		0.6180	6.78	4.19	
8.16							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	0.1500	0.0800	3.50	0.28	
0.81							

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCA YA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N° 093 EFRAIN	
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.02.07	TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO PROP. 1:4 e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : M2	26.11	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO		HH	1.5000	0.6000	24.22	14.53
0147010004	PEON		HH	0.5000	0.2000	17.29	3.46
17.99							
Materiales							
0202010002	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"		KG		0.0200	5.93	0.12
0204000000	ARENA FINA		M3		0.0160	65.00	1.04
0205990001	AGUA		M3		0.0040	25.00	0.10
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG		BOL		0.1278	21.86	2.79
0243010003	MADERA TORNILLO		P2		0.5200	6.78	3.53
7.58							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	17.99	0.54
0.54							
<hr/>							
Partida	03.02.08	REVESTIMIENTO DE DERRAMES h=0.15m, PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 18.0000	EQ. 18.0000		Costo unitario directo por : ML	20.09	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO		HH	1.0000	0.4444	24.22	10.76
0147010004	PEON		HH	0.5000	0.2222	17.29	3.84
14.60							
Materiales							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"		KG		0.0060	5.93	0.04
0204000000	ARENA FINA		M3		0.0020	65.00	0.13
0205990001	AGUA		M3		0.0020	25.00	0.05
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG		BOL		0.1600	21.86	3.50
0243010003	MADERA TORNILLO		P2		0.1270	6.78	0.86
4.58							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	14.60	0.44
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)		HE	0.3000	0.1333	3.50	0.47
0.91							
<hr/>							
Partida	03.02.09	TARRAJEO DE GRADERIAS ACABADO SEMI-PULIDO e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO INC. BRUÑADO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000		Costo unitario directo por : M2	41.89	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO		HH	1.0000	0.8000	24.22	19.38
0147010004	PEON		HH	1.0000	0.8000	17.29	13.83
33.21							
Materiales							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"		KG		0.0200	5.93	0.12
0204000000	ARENA FINA		M3		0.0160	65.00	1.04
0205990001	AGUA		M3		0.0040	25.00	0.10
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG		BOL		0.1320	21.86	2.89
0243010003	MADERA TORNILLO		P2		0.5200	6.78	3.53
7.68							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	33.21	1.00
1.00							

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCA YA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N°	093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.03.01	PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS EXTERIORES					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 22.0000	EQ. 22.0000	Costo unitario directo por : M2		18.69	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.3636	24.22	8.81	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.1818	17.29	3.14	
11.95							
Materiales							
0205990001	AGUA	M3		0.0025	25.00	0.06	
0230990019	LIJA	UND		0.3333	1.69	0.56	
0254010056	PINTURA SATINADA LATEX	GLN		0.0600	55.08	3.30	
0255010011	PINTURA TEMPLE (BOLSA X 5 KG)	BOL		0.2000	5.93	1.19	
5.11							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.95	0.36	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.3636	3.50	1.27	
1.63							
Partida	03.03.02	PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS INTERIORES					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : M2		11.76	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.2667	24.22	6.46	
6.46							
Materiales							
0205990001	AGUA	M3		0.0025	25.00	0.06	
0230990019	LIJA	UND		0.3333	1.69	0.56	
0254010056	PINTURA SATINADA LATEX	GLN		0.0600	55.08	3.30	
0255010011	PINTURA TEMPLE (BOLSA X 5 KG)	BOL		0.2000	5.93	1.19	
5.11							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.46	0.19	
0.19							
Partida	03.03.03	PINTURA LATEX SATINADA EN COLUMNAS					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 22.0000	EQ. 22.0000	Costo unitario directo por : M2		18.06	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.3636	24.22	8.81	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.1818	17.29	3.14	
11.95							
Materiales							
0205990001	AGUA	M3		0.0025	25.00	0.06	
0230990019	LIJA	UND		0.3333	1.69	0.56	
0254010056	PINTURA SATINADA LATEX	GLN		0.0600	55.08	3.30	
0255010011	PINTURA TEMPLE (BOLSA X 5 KG)	BOL		0.2000	5.93	1.19	
5.11							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.95	0.36	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	0.5000	0.1818	3.50	0.64	
1.00							

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCAJA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES					N° 093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA					Fecha 31/08/2021
Partida	03.03.04	PINTURA LATEX SATINADA EN CIELO RASO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : M2			16.49
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69	
							9.69
Materiales							
0205990001	AGUA	M3		0.0025	25.00	0.06	
0230990019	LIJA	UND		0.3333	1.69	0.56	
0254010056	PINTURA SATINADA LATEX	GLN		0.0600	55.08	3.30	
0255010011	PINTURA TEMPLE (BOLSA X 5 KG)	BOL		0.2000	5.93	1.19	
							5.11
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.69	0.29	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.4000	3.50	1.40	
							1.69
Partida	03.03.05	PINTURA LATEX SATINADA EN VIGAS					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 22.0000	EQ. 22.0000	Costo unitario directo por : M2			18.06
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.3636	24.22	8.81	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.1818	17.29	3.14	
							11.95
Materiales							
0205990001	AGUA	M3		0.0025	25.00	0.06	
0230990019	LIJA	UND		0.3333	1.69	0.56	
0254010056	PINTURA SATINADA LATEX	GLN		0.0600	55.08	3.30	
0255010011	PINTURA TEMPLE (BOLSA X 5 KG)	BOL		0.2000	5.93	1.19	
							5.11
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.95	0.36	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	0.5000	0.1818	3.50	0.64	
							1.00
Partida	03.03.06	PINTURA LATEX SATINADA EN DERRAMES					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : ML			4.28
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.1333	24.22	3.23	
							3.23
Materiales							
0205990001	AGUA	M3		0.0015	25.00	0.04	
0239020075	LIJA PARA MADERA	UND		0.3333	1.69	0.56	
0254010056	PINTURA SATINADA LATEX	GLN		0.0060	55.08	0.33	
0255010011	PINTURA TEMPLE (BOLSA X 5 KG)	BOL		0.0030	5.93	0.02	
							0.95
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.23	0.10	
							0.10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES					N° 093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA					Fecha 31/08/2021
Partida	03.03.07	PINTURA ESMALTE SINTETICO a=5cm					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : ML			4.92
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.1333	24.22	3.23	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.0667	17.29	1.15	
							4.38
Materiales							
0239020006	LIIJA P/ELEM. METALICOS	HJA		0.0250	1.69	0.04	
0253030027	THINER	GLN		0.0120	11.86	0.14	
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0060	45.76	0.27	
							0.45
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		2.0000	4.38	0.09	
							0.09
<hr/>							
Partida	03.03.08	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.30m					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : ML			6.52
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.1600	24.22	3.88	
							3.88
Materiales							
0230990019	LIIJA	UND		0.0150	1.69	0.03	
0253030027	THINER	GLN		0.0360	11.86	0.43	
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0360	45.76	1.65	
0254610058	SELLADOR PARA MUROS	GLN		0.0240	16.95	0.41	
							2.52
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.88	0.12	
							0.12
<hr/>							
Partida	03.03.09	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.10m					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 70.0000	EQ. 70.0000	Costo unitario directo por : ML			3.68
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.1143	24.22	2.77	
							2.77
Materiales							
0230990019	LIIJA	UND		0.0024	1.69		
0253030027	THINER	GLN		0.0120	11.86	0.14	
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0120	45.76	0.55	
0254610058	SELLADOR PARA MUROS	GLN		0.0080	16.95	0.14	
							0.83
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.77	0.08	
							0.08

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N°	093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.03.10	PINTURA ESMALTE EN CONTRA PASO DE TRIBUNA h=0.40m					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : ML		8.86	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.2000	24.22	4.84	4.84
Materiales							
0230990019	LIJA	UND		0.0096	1.69	0.02	
0253030027	THINER	GLN		0.0480	11.86	0.57	
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0480	45.76	2.20	
0254610058	SELLADOR PARA MUROS	GLN		0.0640	16.95	1.08	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.84	0.15	0.15
Partida 03.04.01 CONTRAPISO C:A PROP. 1:4, e=2.5cm							
Rendimiento	M2/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : M2		30.35	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	3.0000	0.2400	24.22	5.81	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0800	19.13	1.53	
0147010004	PEON	HH	6.0000	0.4800	17.29	8.30	15.64
Materiales							
0204000000	ARENA FINA	M3		0.0420	65.00	2.73	
0205990001	AGUA	M3		0.0116	25.00	0.29	
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		0.3930	23.39	9.19	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		0.0800	6.78	0.54	12.75
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.64	0.47	
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.0800	18.60	1.49	1.96
Partida 03.04.02 PISO CERAMICO 0.30 x 0.30 ANTIDESLIZANTE, ALTO TRANSITO							
Rendimiento	M2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : M2		47.82	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.6667	24.22	16.15	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.3333	17.29	5.76	21.91
Materiales							
0205990001	AGUA	M3		0.0060	25.00	0.15	
0224000059	CERAMICA 0.30 x 0.30 ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO	M2		1.0000	19.49	19.49	
0230130028	PEGAMENTO PARA CERAMICO (25.0KG)	BOL		0.2125	14.58	3.10	
0230510100	FRAGUA DE COLOR PARA CERAMICA	KG		0.1950	6.36	1.24	
0262530018	CRUCETAS PARA CERAMICO	cto		0.1500	8.47	1.27	25.25
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.91	0.66	0.66

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N° 093 EFRAIN	
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.04.03	ENCHAPE CERAMICO (0.30x0.30)					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : M2		52.94	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.8000	24.22	19.38	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.4000	17.29	6.92	
26.30							
Materiales							
0205990001	AGUA	M3		0.0050	25.00	0.13	
0224000037	CERAMICA NAC. DE PRIMERA 30X30	M2		1.0500	19.32	20.29	
0230130028	PEGAMENTO PARA CERAMICO (25.0KG)	BOL		0.2000	14.58	2.92	
0230510100	FRAGUA DE COLOR PARA CERAMICA	KG		0.1950	6.36	1.24	
0262530018	CRUCETAS PARA CERAMICO	cto		0.1500	8.47	1.27	
25.85							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.30	0.79	
0.79							
Partida	03.04.04	CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2, e=10cm, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : M2		74.16	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	6.0000	0.4000	24.22	9.69	
0147010003	OFICIAL	HH	2.0000	0.1333	19.13	2.55	
0147010004	PEON	HH	8.0000	0.5333	17.29	9.22	
21.46							
Materiales							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0750	5.93	0.44	
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.0885	55.00	4.87	
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.0855	85.00	7.27	
0205990001	AGUA	M3		0.0276	25.00	0.69	
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		1.3020	23.39	30.45	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		0.9000	6.78	6.10	
49.82							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.46	0.64	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.0667	15.00	1.00	
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.0667	18.60	1.24	
2.88							
Partida	03.04.05	PISO CEMENTO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : M2		40.65	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.3333	0.8889	24.22	21.53	
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.6667	17.29	11.53	
33.06							
Materiales							
0204000000	ARENA FINA	M3		0.0130	65.00	0.85	
0205990001	AGUA	M3		0.0046	25.00	0.12	
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2508	22.46	5.63	
6.60							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	33.06	0.99	
0.99							

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCA YA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N° 093 EFRAIN	
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.04.08	CONCRETO EN LOSAS F'C=210 KG/CM2, e=20cm INCLUYE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : M2		119.58	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	6.0000	0.8000	24.22	19.38	
0147010003	OFICIAL	HH	2.0000	0.2667	19.13	5.10	
0147010004	PEON	HH	8.0000	1.0667	17.29	18.44	
						42.92	
Materiales							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0750	5.93	0.44	
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.1020	55.00	5.61	
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.1520	85.00	12.92	
0205990001	AGUA	M3		0.0552	25.00	1.38	
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		1.9000	23.39	44.44	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		0.9000	6.78	6.10	
						70.89	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.92	1.29	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.1333	15.00	2.00	
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.1333	18.60	2.48	
						5.77	
<hr/>							
Partida	03.04.09	CORTE EN FALSO PISO					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : ML		2.58	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.0800	17.29	1.38	
						1.38	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.38	0.04	
0348500002	CORTADORA DE CONCRETO (INC. DISCO)	HM	1.0000	0.0800	14.50	1.16	
						1.20	
<hr/>							
Partida	03.04.10	CORTE EN CONTRAPISO					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 135.0000	EQ. 135.0000	Costo unitario directo por : ML		1.92	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.0593	17.29	1.03	
						1.03	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.03	0.03	
0348500002	CORTADORA DE CONCRETO (INC. DISCO)	HM	1.0000	0.0593	14.50	0.86	
						0.89	
<hr/>							
Partida	03.04.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE POLIURETANO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : M2		270.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Materiales							
0281010127	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE POLIURETANO 10mm PARA LOSA DEPORTIVA	UND		1.0000	270.00	270.00	
						270.00	

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N°	093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 0.30 x 0.30m					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000		Costo unitario directo por : M2		60.47
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO		HH	1.0000	1.0000	24.22	24.22
0147010004	PEON		HH	0.5400	0.5400	17.29	9.34
33.56							
Materiales							
0205990001	AGUA		M3		0.0100	25.00	0.25
0224000059	CERAMICA 0.30 x 0.30 ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO		M2		1.0500	19.49	20.46
0230130028	PEGAMENTO PARA CERAMICO (25.0KG)		BOL		0.2125	14.58	3.10
0230510100	FRAGUA DE COLOR PARA CERAMICA		KG		0.1950	6.36	1.24
0262530018	CRUCETAS PARA CERAMICO		cto		0.1000	8.47	0.85
25.90							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	33.56	1.01
1.01							
<hr/>							
Partida	03.05.02	CONTRA ZOCALO DE CERAMICA e=0.10m					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000		Costo unitario directo por : ML		13.64
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO		HH	1.0000	0.3200	24.22	7.75
0147010003	OFICIAL		HH	0.5000	0.1600	19.13	3.06
10.81							
Materiales							
0205990001	AGUA		M3		0.0010	25.00	0.03
022400W42	CERAMICA NAC. DE PRIMERA - COLOR DE 30X30		M2		0.1050	19.49	2.05
0230130028	PEGAMENTO PARA CERAMICO (25.0KG)		BOL		0.0213	14.58	0.31
0230510100	FRAGUA DE COLOR PARA CERAMICA		KG		0.0195	6.36	0.12
2.51							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	10.81	0.32
0.32							
<hr/>							
Partida	03.05.03	CONTRA ZOCALO DE CEMENTO H= 0.30m e=1.5cm					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 17.0000	EQ. 17.0000		Costo unitario directo por : ML		15.74
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO		HH	1.0000	0.4706	24.22	11.40
0147010004	PEON		HH	0.3300	0.1553	17.29	2.69
14.09							
Materiales							
0204000000	ARENA FINA		M3		0.0060	65.00	0.39
0205990001	AGUA		M3		0.0010	25.00	0.03
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)		BOL		0.0360	22.46	0.81
1.23							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	14.09	0.42
0.42							

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES					N° 093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA					Fecha 31/08/2021
Partida	03.05.04	CONTRA ZOCALO DE CEMENTO H= 0.10m e=1.5cm					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : ML		16.75	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.2000	17.29	3.46	
						13.15	
	Materiales						
0204000000	ARENA FINA	M3		0.0020	65.00	0.13	
0205990001	AGUA	M3		0.0018	25.00	0.05	
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1350	22.46	3.03	
						3.21	
	Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.15	0.39	
						0.39	
Partida	03.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.10M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		1,694.92	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0244080003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (1.00X2.10M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA	UND		1.0000	1,694.92	1,694.92	
						1,694.92	
Partida	03.06.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.80X2.10M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		3,389.83	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0244080004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (1.80X2.10M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA	UND		1.0000	3,389.83	3,389.83	
						3,389.83	
Partida	03.06.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.90X2.10M) CON CERRAJERIA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		1,525.42	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0244080005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (0.90X2.10M) CON CERRAJERIA	UND		1.0000	1,525.42	1,525.42	
						1,525.42	
Partida	03.06.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.80X2.10M) CON CERRAJERIA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		1,355.93	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0244080006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (0.80X2.10M) CON CERRAJERIA	UND		1.0000	1,355.93	1,355.93	
						1,355.93	
Partida	03.06.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		1,694.92	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0244080007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (1.00X3.20) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA	UND		1.0000	1,694.92	1,694.92	
						1,694.92	

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES					N° 093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA					Fecha 31/08/2021
Partida	03.06.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.20X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		1,864.41	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0244080008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (1.20X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA	UND		1.0000	1,864.41	1,864.41	
						1,864.41	
Partida	03.06.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.50X2.30) CON CERRAJERIA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		2,966.10	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0244080009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (1.50X2.30) CON CERRAJERIA	UND		1.0000	2,966.10	2,966.10	
						2,966.10	
Partida	03.06.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.50X2.10) BATIENTE					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		2,542.37	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0244080010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (1.50X2.10) BATIENTE	UND		1.0000	2,542.37	2,542.37	
						2,542.37	
Partida	03.06.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (1.00X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		1,694.92	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0244080011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (1.00X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA	UND		1.0000	1,694.92	1,694.92	
						1,694.92	
Partida	03.06.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (0.90X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		1,525.42	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0244080012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (0.90X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA	UND		1.0000	1,525.42	1,525.42	
						1,525.42	
Partida	03.06.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (0.90X2.65) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		1,864.41	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0244080013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (0.90X2.65) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA	UND		1.0000	1,864.41	1,864.41	
						1,864.41	
Partida	03.06.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.70X2.10) CON CERRAJERIA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		550.85	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0244080014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.70X2.10) CON CERRAJERIA	UND		1.0000	550.85	550.85	
						550.85	

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N°	093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.06.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 1 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UN		3,218.65	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Materiales							
0244080015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 1 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO (MELAMINE DE 18 RH)	UND		1.0000	3,218.65	3,218.65	
3,218.65							
Partida	03.06.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 2 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UN		2,772.88	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Materiales							
0244080016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 2 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	2,772.88	2,772.88	
2,772.88							
Partida	03.06.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 3 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UN		2,915.25	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Materiales							
0244080017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 3 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	2,915.25	2,915.25	
2,915.25							
Partida	03.06.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 4 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UN		1,664.41	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Materiales							
0244080018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 4 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	1,664.41	1,664.41	
1,664.41							
Partida	03.06.17	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO CON PUERTA, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ACCESORIOS METALICOS					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : M2		131.22	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69	
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.4000	17.29	6.92	
16.61							
Materiales							
0226850113	TORNILLO WAFER 8*13mm P/BROCA	UND		18.0000	0.30	5.40	
0243570133	MELAMINE - BLANCO RH 18mm DE 2.15x2.44m	PLN		0.2000	194.90	38.98	
0251070046	TUBO CUADRADO DE 2" x 2" x 2.5mm	ML		1.5000	16.52	24.78	
0253030033	THINER ACRILICO	GLN		0.1200	13.54	1.62	
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0600	45.76	2.75	
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.0600	40.68	2.44	
0273010075	ACCESORIO DIVERSOS DE INSTALACION	UND		1.0000	38.14	38.14	
114.11							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.61	0.50	
0.50							

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCAÑA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N° 093 EFRAIN	
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.06.18	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO EN URINARIO, INCLUYE ACCESORIOS METALICOS					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : M2		131.22	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69	
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.4000	17.29	6.92	
16.61							
Materiales							
0226850113	TORNILLO WAFER 8*13mm P/BROCA	UND		18.0000	0.30	5.40	
0243570133	MELAMINE - BLANCO RH 18mm DE 2.15x2.44m	PLN		0.2000	194.90	38.98	
0251070046	TUBO CUADRADO DE 2" x 2" x 2.5mm	ML		1.5000	16.52	24.78	
0253030033	THINER ACRILICO	GLN		0.1200	13.54	1.62	
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0600	45.76	2.75	
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.0600	40.68	2.44	
0273010075	ACCESORIO DIVERSOS DE INSTALACION	UND		1.0000	38.14	38.14	
114.11							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.61	0.50	
0.50							
<hr/>							
Partida	03.06.19	MUROS CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO e=6mm, EN INTERIORES					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 18.0000	EQ. 18.0000	Costo unitario directo por : M2		86.72	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4444	24.22	10.76	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.4444	19.13	8.50	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.2222	17.29	3.84	
23.10							
Materiales							
0202120010	CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1"	cto		0.0020	16.53	0.03	
0221020010	PLANCHA FIBROCEMENTO RECTA 6 MM	PLN		0.7000	46.61	32.63	
0224010086	ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.30mm x 3.00m	UND		0.0800	5.51	0.44	
0226850095	TORNILLO WAFER 8*13mm	mll		0.0050	20.08	0.10	
0226850096	TORNILLO SUPERBOARD 6*32mm	mll		0.0370	2.37	0.09	
0227010096	FULMINANTE P/PISTOLA DE FIJACION CAL.22	cto		0.0020	18.64	0.04	
0230150042	PASTA P/JUNTA HAMILTON'S (INVISIBLE INTERIOR)	KG		1.1000	2.20	2.42	
0230480034	CINTA P/JUNTA PAPEL 52mm*152m	RLL		0.0180	16.53	0.30	
0251990093	RIEL 90*25*0.90mm*3.00m	UND		0.2850	8.99	2.56	
0252610011	PARANTES 89*50*0.90mm*2.44m	UND		1.0070	24.15	24.32	
62.93							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.10	0.69	
0.69							
<hr/>							
Partida	03.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.70X2.60 (TIPO REJA)					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		2,643.16	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Materiales							
0202800009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.70X2.60 (TIPO REJA)	UND		1.0000	2,643.16	2,643.16	
2,643.16							
<hr/>							
Partida	03.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.80X2.60 (TIPO REJA)					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		2,800.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Materiales							
0202800030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.80X2.60 (TIPO REJA)	UND		1.0000	2,800.00	2,800.00	
2,800.00							

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N° 093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha 31/08/2021
Partida	03.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 6.0X2.60 (TIPO REJA)				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		9,328.80
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
020280031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 6.0X2.60 (TIPO REJA)	UND		1.0000	9,328.80	9,328.80
						9,328.80
Partida	03.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6MM CON LAMINA DE SEGURIDAD, INC ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	M2/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : M2		355.93
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0229660046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6mm CON LAMINA DE SEGURIDAD, INCL. ACCESORIOS (SEGUN DISEÑO)	M2		1.0000	355.93	355.93
						355.93
Partida	03.07.05	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-1 (3.64X2.45), SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		2,229.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
020280011	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-1 (3.64X2.45), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	2,229.50	2,229.50
						2,229.50
Partida	03.07.06	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-2 (3.64X2.17), SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		1,974.70
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
020280032	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-2 (3.64X2.17), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	1,974.70	1,974.70
						1,974.70
Partida	03.07.07	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-3 (3.15X2.20), SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		1,732.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
020280013	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-2 SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-3 (3.15X2.20), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	1,732.50	1,732.50
						1,732.50
Partida	03.07.08	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-4 (3.275X1.10), SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		900.63
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
020280014	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-4 (3.275X1.10), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	900.63	900.63
						900.63
Partida	03.07.09	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-5 (1.88X1.10), SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		517.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
020280015	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-5 (1.88X1.10), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	517.00	517.00
						517.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N° 093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha 31/08/2021
Partida	03.07.10	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-6 (1.23X2.20), SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		676.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0202800016	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-6 (1.23X2.20), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	676.50	676.50
						676.50
Partida	03.07.11	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-7 (0.85X0.80), SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		170.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0202800017	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-7 (1.23X2.20), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	170.00	170.00
						170.00
Partida	03.07.12	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-8 (3.15X2.13), SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		1,677.80
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0202800018	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-8 (3.15X2.13), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	1,677.80	1,677.80
						1,677.80
Partida	03.07.13	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-9 (0.85X0.73), SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		155.13
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0202800019	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-9 (0.85X0.73), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	155.13	155.13
						155.13
Partida	03.07.14	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-10 (1.23X2.13), SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		654.98
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0202800020	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-10 (1.23X2.13), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	654.98	654.98
						654.98
Partida	03.07.15	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-11 (3.15X1.03), SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		811.13
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0202800021	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-11 (3.15X1.03), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	811.13	811.13
						811.13
Partida	03.07.16	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-12 (3.05X2.20), SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		1,677.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0202800022	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-12 (3.05X2.20), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	1,677.50	1,677.50
						1,677.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N° 093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha 31/08/2021
Partida	03.07.17	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-13 (1.88X1.03), SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		484.10
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
020280023	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-13 (1.88X1.03), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	484.10	484.10
484.10						
Partida	03.07.18	SUMINISTRO Y COLOCACION PASAMANOS METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	ML/DIA	MO. 18.0000	EQ. 18.0000	Costo unitario directo por : ML		214.41
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4444	24.22	10.76
014701004	PEON	HH	2.0000	0.8889	17.29	15.37
26.13						
Materiales						
0202940107	TUBO DE ACERO Ø 2"ACERO INOX.	UND		0.5400	280.00	151.20
0226060031	TORNILLO CON TARUGO	UND		1.0000	0.80	0.80
0229500091	SOLDADURA	KG		0.4000	15.25	6.10
0251130153	PLATINA 2" x 1/4"	PZA		0.0900	44.49	4.00
0253030027	THINER	GLN		0.1170	11.86	1.39
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.1050	45.76	4.80
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.1050	40.68	4.27
172.56						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.13	0.78
0348070027	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HM	1.0000	0.4444	18.60	8.27
0348210053	ESMERIL	HM	1.0000	0.4444	15.00	6.67
15.72						
Partida	03.07.19	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 1 SEGÚN DISEÑO				
Rendimiento	ML/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : ML		200.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
020280025	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 1 SEGÚN DISEÑO	ML		1.0000	200.00	200.00
200.00						
Partida	03.07.20	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 2 SEGÚN DISEÑO H=0.35M				
Rendimiento	ML/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : ML		300.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
020280026	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 2 SEGÚN DISEÑO H=0.35M	ML		1.0000	300.00	300.00
300.00						
Partida	03.07.21	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 3 SEGÚN DISEÑO H=0.90M				
Rendimiento	ML/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : ML		450.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
020280027	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 3 SEGÚN DISEÑO H=0.90M	ML		1.0000	450.00	450.00
450.00						

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCA YA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES					N°	093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA					Fecha	31/08/2021
Partida	03.07.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA TIPO GATO						
Rendimiento	ML/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000			Costo unitario directo por : ML	150.66	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra								
0147010002	OPERARIO		HH	1.0000	1.6000	24.22	38.75	
0147010004	PEON		HH	0.3125	0.5000	17.29	8.65	
47.40								
Materiales								
0229500091	SOLDADURA		KG		0.3000	15.25	4.58	
0239020006	LIJA P/ELEM. METALICOS		HJA		0.5000	1.69	0.85	
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO		GLN		0.0300	45.76	1.37	
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA		GLN		0.0300	40.68	1.22	
0265000055	TUBO Fo.GALV. DE 1"		ML		2.0000	15.54	31.08	
0265000058	TUBO Fo.GALV. DE 2"		ML		2.0000	25.42	50.84	
89.94								
Equipos								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	47.40	1.42	
0348070000	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.		HE	0.4000	0.6400	18.60	11.90	
13.32								
Partida	03.07.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE ALUMINIO DE 6" PARA PISOS						
Rendimiento	ML/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000			Costo unitario directo por : ML	25.41	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra								
0147010002	OPERARIO		HH	1.0000	0.6667	24.22	16.15	
16.15								
Materiales								
0226850124	TORNILLO 1"		UND		6.0000	0.25	1.50	
0256020155	PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO 1mm		PLN		0.0520	140.00	7.28	
8.78								
Equipos								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	16.15	0.48	
0.48								
Partida	03.07.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE ALUMINIO DE 6" PARA MUROS Y CIELO RASO						
Rendimiento	ML/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000			Costo unitario directo por : ML	25.41	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra								
0147010002	OPERARIO		HH	1.0000	0.6667	24.22	16.15	
16.15								
Materiales								
0226850124	TORNILLO 1"		UND		6.0000	0.25	1.50	
0256020155	PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO 1mm		PLN		0.0520	140.00	7.28	
8.78								
Equipos								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	16.15	0.48	
0.48								

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCAÑA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N° 093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha 31/08/2021
Partida	03.07.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS EN SEPARACION DE COBERTURA TIPO U Y TIPO L				
Rendimiento	ML/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : ML		81.42
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.6667	24.22	16.15
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.3333	17.29	5.76
						21.91
Materiales						
0202610080	TIRAFON ACERO GALV. 1/4" X 2 1/2" GALVANIZADO INC. TARUGO	UND		6.0000	2.21	13.26
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.0560	55.00	3.08
0205990001	AGUA	M3		0.0032	25.00	0.08
0217080012	LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV 9 X 12.5 X 23 CM	UND		10.0000	1.02	10.20
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL		0.0378	21.86	0.83
0230460088	SILICONA TUBO 300ML	UND		0.1250	13.74	1.72
0230810072	ACCESORIO ALUZINC PRE-PINTADO 0.50Mx3Mx0.50M	ML		1.0500	27.41	28.78
0256200101	ARANDELA NEOPRENE	UND		6.0000	0.15	0.90
						58.85
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.91	0.66
						0.66
<hr/>						
Partida	03.07.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA DE BANDERA				
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		1,079.68
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	8.0000	24.22	193.76
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	8.0000	19.13	153.04
0147010004	PEON	HH	0.5000	4.0000	17.29	69.16
						415.96
Materiales						
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.1440	5.93	0.85
0202130010	POLEA METALICA DE DIAMETRO 3" X 1/2"	UND		1.0000	25.19	25.19
0202130031	SOPORTE METALICO	UND		1.0000	8.75	8.75
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.4514	55.00	24.83
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.6748	85.00	57.36
0205990001	AGUA	M3		0.1520	25.00	3.80
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		6.2000	23.39	145.02
0229220001	CORDEL	ML		21.0000	3.50	73.50
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		2.6667	6.78	18.08
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.1615	45.76	7.39
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.1615	40.68	6.57
0265170004	TUB. FIERRO NEGRO DE 2" x 6m	UND		0.4218	67.80	28.60
0265170006	TUB. FIERRO NEGRO DE 3" x 6m	UND		0.4219	84.75	35.76
0265170007	TUB. FIERRO NEGRO DE 4" x 6m	UND		0.6563	101.69	66.74
						502.44
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	415.96	12.48
0348070000	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HE	1.0000	8.0000	18.60	148.80
						161.28

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES					N°	093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA					Fecha	31/08/2021
Partida	03.07.27	CERCO METALICO CON T°F°N° 1"X2" E=2.00MM H=2.60M						
Rendimiento	M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : M2			93.86	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
Mano de Obra								
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69		
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.4000	19.13	7.65		
17.34								
Materiales								
0229500091	SOLDADURA	KG		0.1900	15.25	2.90		
0251070215	TUBO F° N° DE Ø 2" x 1", e=2mm	ML		2.6000	13.33	34.66		
0253030033	THINER ACRILICO	GLN		0.0400	13.54	0.54		
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0400	45.76	1.83		
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.0400	40.68	1.63		
0256220105	PLANCHA ACERO 3/16" x 1.20m x 2.40 m	PLN		0.1400	150.00	21.00		
62.56								
Equipos								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.34	0.52		
0348070000	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HE	1.0000	0.4000	18.60	7.44		
0348210053	ESMERIL	HM	1.0000	0.4000	15.00	6.00		
13.96								
Partida	03.07.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARASOLES METALICOS. SEGÚN DISEÑO INC. ACCESORIOS DE SUJECION Y PINTADO						
Rendimiento	M2/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : M2			95.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
Materiales								
0202800029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARASOLES METALICOS. SEGÚN DISEÑO INC. ACCESORIOS DE SUJECION Y PINTADO	M2		1.0000	95.00	95.00		
95.00								
Partida	03.07.29	ESTRUCTURA METALICA PARA SOMBRA EN BANCAS						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 0.5000	EQ. 0.5000	Costo unitario directo por : UND			2,700.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
Materiales								
0202800028	ESTRUCTURA METALICA PARA SOMBRA EN BANCAS	UND		1.0000	2,700.00	2,700.00		
2,700.00								
Partida	03.07.30	BARANDA DE ACERO INOXIDABLE P/SS. HH. DISCAPACITADOS L=1.00M						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : UND			240.32	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
Mano de Obra								
0147010002	OPERARIO	HH	0.2000	0.1600	24.22	3.88		
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.8000	17.29	13.83		
17.71								
Materiales								
0265710028	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS DE 1.00m (INC. ACCESORIOS)	UND		1.0000	220.00	220.00		
220.00								
Equipos								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.71	0.53		
0349900013	TALADRO ELECTRICO	HM	0.5000	0.4000	5.20	2.08		
2.61								

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCA YA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES					N° 093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA					Fecha 31/08/2021
Partida	03.07.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA CON ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" Y PLATINA 1" x 1" x 1/8" PARA CUNETAS, SEGUN DISEÑO INC. PINTADO					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : ML			120.25
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	1.0000	24.22	24.22	
0147010003	OFICIAL	HH	0.5000	0.5000	19.13	9.57	
0147010004	PEON	HH	1.0000	1.0000	17.29	17.29	
						51.08	
Materiales							
0229500091	SOLDADURA	KG		0.2500	15.25	3.81	
0239020006	LIJA P/ELEM. METALICOS	HJA		1.2400	1.69	2.10	
0251010095	ANGULO DE ACERO 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	ML		1.4900	7.18	10.70	
0251130083	PLATINA DE ACERO 1" x 1/8" x 6m	ML		8.3600	1.78	14.88	
0253030033	THINER ACRILICO	GLN		0.0093	13.54	0.13	
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0280	45.76	1.28	
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.0280	40.68	1.14	
						34.04	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	51.08	1.53	
0348070027	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HM	1.0000	1.0000	18.60	18.60	
0348210053	ESMERIL	HM	1.0000	1.0000	15.00	15.00	
						35.13	
Partida	03.07.32	SUM. Y COLOC. DE COLUMNAS DE T°F° N° 4"x4" INC. PINTADO					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : ML			75.86
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.5333	24.22	12.92	
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.5333	17.29	9.22	
						22.14	
Materiales							
0229500091	SOLDADURA	KG		0.2500	15.25	3.81	
0230990123	DADOS DE CONCRETO f _c = 175 KG/CM2-ANCLAJE	UND		0.1900	6.75	1.28	
0251070170	TUBO F° N° 4" x 4"	ML		1.0500	25.42	26.69	
0253030033	THINER ACRILICO	GLN		0.2000	13.54	2.71	
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.1000	45.76	4.58	
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.1000	40.68	4.07	
						43.14	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.14	0.66	
0348070000	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HE	1.0000	0.5333	18.60	9.92	
						10.58	

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCA YA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES					N° 093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA					Fecha 31/08/2021
Partida	03.07.33	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA 3/16" LAF (1.10x1.10m), INC. ACCESORIOS DE CERRAJERIA Y PINTADO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : M2			337.05
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	1.3333	24.22	32.29	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.6667	17.29	11.53	
							43.82
Materiales							
0226080073	BISAGRA 4" CON EJE 5/8"	UND		1.0000	6.78	6.78	
0226140021	CANDADO 55 MM.	UND		0.7850	65.00	51.03	
0226140033	JALADOR METALICO	UND		1.0000	48.00	48.00	
0239990119	SUMINISTRO DE TAPA METALICA (SEGUN DISEÑO)	M2		1.0000	110.00	110.00	
0253030033	THINER ACRILICO	GLN		0.2500	13.54	3.39	
0254110004	PINTURA ACRILICA	GLN		0.2500	70.00	17.50	
0254220005	PINTURA ESMALTE EPOXICA	GLN		0.2500	101.69	25.42	
							262.12
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.82	1.31	
0348070000	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HE	1.0000	1.3333	18.60	24.80	
0348210053	ESMERIL	HM	0.2500	0.3333	15.00	5.00	
							31.11
<hr/>							
Partida	03.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : UND			7.72
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.1000	17.29	1.73	
							1.73
Materiales							
0226080015	BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 4"x4"	UND		1.0000	5.94	5.94	
							5.94
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.73	0.05	
							0.05
<hr/>							
Partida	03.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO ALUMINIZADO DE 2" INCL. MANIJA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : UND			21.80
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.1600	19.13	3.06	
							3.06
Materiales							
0226100076	CERROJO ALUMINIZADO 2"	UND		1.0000	10.17	10.17	
0226950028	MANIJA DE BRONCE 4"	UND		1.0000	8.48	8.48	
							18.65
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.06	0.09	
							0.09

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCAJA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N° 093 EFRAIN	
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.09.02	SARDINEL DE VEREDA 0.20x0.40 F'C=175 KG/CM2					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000		Costo unitario directo por : ML	49.89	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	0.1067	24.22	2.58	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0533	19.13	1.02	
0147010004	PEON	HH	12.0000	0.6400	17.29	11.07	
						14.67	
Materiales							
0202010002	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	KG		0.0118	5.93	0.07	
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.1600	4.98	0.80	
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.0408	55.00	2.24	
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.0608	85.00	5.17	
0205990001	AGUA	M3		0.0147	25.00	0.37	
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		0.6928	23.39	16.20	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		1.2000	6.78	8.14	
						32.99	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.67	0.44	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.0533	15.00	0.80	
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.0533	18.60	0.99	
						2.23	
Partida	03.09.03	CONCRETO EN GRADERIAS Y RAMPAS PEATONALES F'C=175KG/CM2 E=10CM, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO INC. SARDINELES					
Rendimiento	M3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000		Costo unitario directo por : M3	460.34	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	1.0667	24.22	25.84	
0147010003	OFICIAL	HH	2.0000	1.0667	19.13	20.41	
0147010004	PEON	HH	10.0000	5.3333	17.29	92.21	
						138.46	
Materiales							
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.5100	55.00	28.05	
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.7600	85.00	64.60	
0205990001	AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60	
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		8.6600	23.39	202.56	
						299.81	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	138.46	4.15	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.5333	15.00	8.00	
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.5333	18.60	9.92	
						22.07	
Partida	03.09.04	JUNTA DE DILATAION FLEXIBLE e=3/4 CON POLIURETANO EN LOSA DEPORTIVA PRIMARIA					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000		Costo unitario directo por : ML	3.29	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.0800	24.22	1.94	
						1.94	
Materiales							
0230110039	SIKAFLEX 11 FC x 300ml	UND		0.0120	22.28	0.27	
0230750256	CINTA MASKINTAPE DE 2" x 40 YDS	UND		0.0540	6.39	0.35	
0239090301	POLICORD - COLA DE RATA 10mm x 1m	UND		1.0000	0.67	0.67	
						1.29	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.94	0.06	
						0.06	

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCAJA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N° 093 EFRAIN	
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.09.05	SARDINEL DE (0.20x0.50) F'C=175 KG/CM2 EN LOSAS DEPORTIVA					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 145.0000	EQ. 145.0000	Costo unitario directo por : ML		56.25	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	0.1103	24.22	2.67	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0552	19.13	1.06	
0147010004	PEON	HH	12.0000	0.6621	17.29	11.45	
15.18							
Materiales							
0202010002	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	KG		0.0118	5.93	0.07	
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.1600	4.98	0.80	
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.0510	55.00	2.81	
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.0730	85.00	6.21	
0205990001	AGUA	M3		0.0184	25.00	0.46	
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		0.8660	23.39	20.26	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		1.2000	6.78	8.14	
38.75							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.18	0.46	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.0552	15.00	0.83	
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.0552	18.60	1.03	
2.32							
Partida	03.09.06	SARDINEL DE (0.20x0.60) F'C=175 KG/CM2					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : ML		65.62	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	0.1333	24.22	3.23	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0667	19.13	1.28	
0147010004	PEON	HH	12.0000	0.8000	17.29	13.83	
18.34							
Materiales							
0202010002	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	KG		0.0118	5.93	0.07	
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.1600	4.98	0.80	
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.0612	55.00	3.37	
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.0853	85.00	7.25	
0205990001	AGUA	M3		0.0220	25.00	0.55	
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		1.0392	23.39	24.31	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		1.2000	6.78	8.14	
44.49							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	18.34	0.55	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.0667	15.00	1.00	
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.0667	18.60	1.24	
2.79							
Partida	03.09.07	BRUÑAS e=1cm EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : ML		2.49	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.1000	24.22	2.42	
2.42							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.42	0.07	
0.07							

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCA YA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N°	093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.09.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO h=0.20m					
Rendimiento	M3/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000		Costo unitario directo por : M3		37.00
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL		HH	1.0000	0.3200	19.13	6.12
0147010004	PEON		HH	1.0000	0.3200	17.29	5.53
11.65							
Materiales							
0204010003	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL		M3		1.0000	25.00	25.00
25.00							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	11.65	0.35
0.35							
<hr/>							
Partida	03.09.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS ARTIFICIAL SINTETICO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000		Costo unitario directo por : M2		100.28
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO		HH	1.0000	0.1000	24.22	2.42
0147010004	PEON		HH	0.5000	0.0500	17.29	0.86
3.28							
Materiales							
0253010051	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO TIPO 50mm (ARENA SILICE 20KGxm2, CAUCHO GRANULADO 10KGxm2, PEGAMENTO ESPECIAL, CINTAS DE EMPALME, LINEAS BLANCAS) SEGUN ESP. TEC.		M2		1.0500	92.29	96.90
96.90							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	3.28	0.10
0.10							
<hr/>							
Partida	03.09.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE C° PREFABRICADA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000		Costo unitario directo por : UND		93.84
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO		HH	1.0000	0.6667	24.22	16.15
0147010004	PEON		HH	1.0000	0.6667	17.29	11.53
27.68							
Materiales							
0221920002	GARGOLA DE CONCRETO PREFABRICADA SEGUN DETALLE		UND		1.0000	65.33	65.33
65.33							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	27.68	0.83
0.83							

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCA YA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES					N° 093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA					Fecha 31/08/2021
Partida	03.09.13.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MESAS					
Rendimiento	M3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : M3			423.27
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.5333	24.22	12.92	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.5333	19.13	10.20	
0147010004	PEON	HH	10.0000	5.3333	17.29	92.21	
							115.33
Materiales							
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.5100	55.00	28.05	
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.7600	85.00	64.60	
0205990001	AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60	
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL		8.6600	21.86	189.31	
							286.56
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	115.33	3.46	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.5333	15.00	8.00	
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.5333	18.60	9.92	
							21.38
Partida	03.09.13.02	ACERO F'Y=4200 KG/CM2 PARA MESAS					
Rendimiento	KG/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : KG			7.06
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.0320	24.22	0.78	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0320	19.13	0.61	
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.0320	17.29	0.55	
							1.94
Materiales							
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	4.98	0.12	
0202970042	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG		1.0500	4.25	4.46	
							4.58
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.94	0.06	
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	1.0000	0.0320	15.00	0.48	
							0.54
Partida	03.09.13.03	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE MESAS DE CONCRETO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 16.0000	EQ. 16.0000	Costo unitario directo por : M2			53.21
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.5000	24.22	12.11	
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.5000	17.29	8.65	
							20.76
Materiales							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.2600	5.93	1.54	
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.1600	4.98	0.80	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		4.3500	6.78	29.49	
							31.83
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.76	0.62	
							0.62

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N°	093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.09.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : UND			139.93
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.5333	24.22	12.92	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.2667	17.29	4.61	
							17.53
Materiales							
0256020154	LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND		1.0000	120.00	120.00	
							120.00
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.5333	3.50	1.87	
							2.40
Partida	03.09.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSIGNIA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 2.0000	EQ. 2.0000	Costo unitario directo por : UND			1,206.26
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	4.0000	24.22	96.88	
0147010004	PEON	HH	2.0000	8.0000	17.29	138.32	
							235.20
Materiales							
0230750257	INSIGNIA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE (SEGUN DISEÑO)	UND		1.0000	950.00	950.00	
							950.00
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	235.20	7.06	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	4.0000	3.50	14.00	
							21.06
Partida	03.09.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO PASTELERO EN COBERTURAS					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : M2			67.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	HH	2.0000	0.5333	19.13	10.20	
0147010004	PEON	HH	2.0000	0.5333	17.29	9.22	
							19.42
Materiales							
0204000000	ARENA FINA	M3		0.0310	65.00	2.02	
0204110025	TORTA DE BARRO (TIERRA DE CHACRA)	M3		0.0250	20.00	0.50	
0205990001	AGUA	M3		0.0010	25.00	0.03	
0217040006	LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM	UND		16.0000	2.50	40.00	
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2000	22.46	4.49	
							47.04
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.42	0.58	
							0.58

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCA YA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES				N° 093 EFRAIN	
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA				Fecha	31/08/2021
Partida	03.09.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ASFALTICA EN COBERTURA					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : M2	56.28	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69	
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.4000	17.29	6.92	
						16.61	
Materiales							
0230430089	MANTO ASFALTICO IDEAL PARA IMPERMEABILIZAR SUPERFICIES DE CONCRETO, MADERA, DRYWALL Y POLIESTIRENO	M2		1.0500	35.59	37.37	
						37.37	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.61	0.50	
0348150014	SOPLETE A GAS	HE	0.5000	0.2000	9.00	1.80	
						2.30	
Partida	03.09.18	CONTRAZOCALO H= 0.10m INC. MEDIA CAÑA PARA EVACUACION PLUVIAL EN CORREDORES Y COBERTURAS					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : ML	16.75	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.2000	17.29	3.46	
						13.15	
Materiales							
0204000000	ARENA FINA	M3		0.0020	65.00	0.13	
0205990001	AGUA	M3		0.0018	25.00	0.05	
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1350	22.46	3.03	
						3.21	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.15	0.39	
						0.39	
Partida	03.09.19	CONCRETO F' C=175KG/CM2 PARA REDIRECCIONAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CANALETA MEDIA CAÑA					
Rendimiento	M3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000		Costo unitario directo por : M3	460.34	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	1.0667	24.22	25.84	
0147010003	OFICIAL	HH	2.0000	1.0667	19.13	20.41	
0147010004	PEON	HH	10.0000	5.3333	17.29	92.21	
						138.46	
Materiales							
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.5100	55.00	28.05	
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.7600	85.00	64.60	
0205990001	AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60	
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		8.6600	23.39	202.56	
						299.81	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	138.46	4.15	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.5333	15.00	8.00	
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.5333	18.60	9.92	
						22.07	
Partida	03.09.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS DE CONCRETO (1.80x0.45)					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000		Costo unitario directo por : UND	1,300.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Materiales							
0243570204	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DE CONCRETO	EST		1.0000	1,300.00	1,300.00	
						1,300.00	

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES					N° 093 EFRAIN
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA					Fecha 31/08/2021
Partida	03.10.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : ML		29.81	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.2000	24.22	4.84	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.1000	17.29	1.73	
6.57							
Materiales							
0202610079	TIRAFON ACERO GALV. 1/4" X 2.5"	UND		0.8200	1.80	1.48	
0217610066	CUMBRERA DE FIBRO VEGETAL 2M x 0.52M	ML		1.0500	18.53	19.46	
20.94							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.57	0.20	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	3.0000	0.6000	3.50	2.10	
2.30							
Partida	03.10.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA LIVIANA DE FIBRA VEGETAL (0.95x2.00m)					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 65.0000	EQ. 65.0000	Costo unitario directo por : M2		43.46	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.1231	24.22	2.98	
0147010004	PEON	HH	3.0000	0.3692	17.29	6.38	
9.36							
Materiales							
0221020055	PLACAS DE FIBRA VEGETAL PIGMENTADA Y BITUMEN ASFALTICO, MODELO CLASIC - COLOR ROJO 0.95x2.00m, e=3mm	PLN		0.6990	42.37	29.62	
0226060032	TORNILLO DE ACERO CON ARACELA IMPERMEABLE ROJO 68x4.2mm	UND		12.0000	0.35	4.20	
33.82							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.36	0.28	
0.28							
Partida	03.10.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETAS DE MADERA 2" x 2"					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : ML		5.59	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.0667	24.22	1.62	
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.0333	17.29	0.58	
2.20							
Materiales							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0200	5.93	0.12	
0243040065	MADERA TORNILLO 2" x 2"	ML		1.0500	3.05	3.20	
3.32							
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.20	0.07	
0.07							

