Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto	**0000194**	**"RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" - HOSPITAL PRINCIPAL**		
Subpresupuesto	**005**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	Fecha	**15/04/2022**
Partida		**DADO DE CONCRETO**		
Rendimiento	**und/DIA**	MO. **16.0000** EQ. **16.0000**	Costo unitario directo por : und	**451.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.1000	26.66	2.67
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0000	22.36	22.36
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	19.13	9.57
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.0000	17.29	69.16
						103.76
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)	bol		5.0000	23.39	116.95
0230290001	AGUA (INCLUYE TRANSPORTE)	m3		0.2000	7.84	1.57
0238000000	HORMIGON	m3		1.4500	38.14	55.30
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		1.0000	6.30	6.30
						180.12
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	103.76	3.11
0348000003	MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 18 HP 11-12 p3	hm	1.0000	0.5000	329.49	164.75
						167.86