CONTINUA EN LAMINA A-57

a7 a8 a9 a10 a11 a12

7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 5.30

SAUL GARRIDO ROSILLO

10 DET. D-71 ALBARDILLA

NIVEL +17.56

NIVEL +18.66

MURO TARRAJEADO, EMPASTADO C/IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX COLOR BLANCO

VER DETALLE SE-01 EN LAMINA SR-14

CRISTAL TEMPLADO 8mm

NPT +17.56 COTA 45.56

NPT +14.76 COTA 42.76

NIVEL +15.09

48 DET. D-134 PANELES LAMINADOS

PANELES LAMINADOS DE ALTA PRESION (HPL) TIPO FUNDEMAX O SIMILAR

1.30 3.30 1.70 .20 3.22 4.42 1.20 .75 16.56 4.42 3.67 .74 4.42 3.48

NPT +10.34 COTA 38.34

NPT +5.92 COTA 33.92

NPT +0.00

NPT +0.85

NPT +1.05

NPT +1.50

PLACA DE CONCRETO PREFABRICADO e=0.12 m

MURO CORTINA CRISTAL TEMPLADO 8mm

DET. D-117 COBERTURA NPT

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE h=0.70m

CONCRETO CADO

CONTINUA EN LAMINA A-57

ELEVACION 1
SECTOR B
Esc. 1:50

LEYENDA

TIPO	SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
INDICADOR DE DETALLES	DETALLE NOMBRE / N° LAM.	DETALLE = DETALLE N° = NUMERO DE DETALLE LAM. = NUMERO DE LAMINA
EJES	aA	N° = NUMERO DE EJE
CAMBIO DE PISO	X	INDICA CAMBIO DE PISO
NIVELES	X.XX / Y.YY	X = NIVEL Y = COTA ALTIMETRICA (msnm)

NOTAS TÉCNICAS:

- EL NIVEL ±0.00 CORRESPONDE AL NIVEL = 28.00 DEL PLANO TOPOGRAFICO.
- VER UBICACION DE ESCALERAS EN LOS SECTORES CORRESPONDIENTES (LAMINAS A-04 AL A-41)
- TODAS LAS MEDIDAS, ANGULOS Y NIVELES SERAN VERIFICADOS EN OBRA Y/O CONSULTADOS AL ESPECIALISTA.
- EL INICIO DE TRAZADO DE PORCELANATO PROPUESTO EN PLANOS, SERÁ VERIFICADO EN OBRA SEGÚN CRITERIO DEL RESPONSABLE, PARA EVITAR INTERRUMPIR OTRAS ACTIVIDADES SIMULTÁNEAMENTE.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

BLOQUE / NIVEL	U.H.S.S. / U.F.S.
BLOQUE A// 1ER PISO	•CONSULTA EXTERNA •TOPICOS CLINICA •FARMACIA •ESTERILIZACION POR IMAGENES •ADMISION •ESTADISTICA •ANATOMIA PATOLOGICA •CAJA CENTRAL •CAJA METROPOLITANO •CAJA DE CUENTA •CAJA SEGUROS
BLOQUE A// 2DO PISO	•CONSULTA EXTERNA •ADMINISTRACION •OFICINA DE INFORMACIÓN •CENTRO OBSTETRICO •CENTRO QUIRURGICO •CENTRAL DE ESTERILIZACION •CENTRO DE SANGRE, BANCO DE SANGRE •UNIDAD DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A// 3ER PISO	•HOSPITALIZACIÓN •RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUE B	•LAVANDERIA
BLOQUE C	•PETROLEO/GLP
BLOQUE D	•SALUD AMBIENTAL
BLOQUE E	•TALLERES
BLOQUE F	•ALMACENES
BLOQUE G	•MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUE H	•CUARTONAS
BLOQUE I	•CTO. MANDO, SERVICIO DE TELEFON.
BLOQUE J	•CUARTONAS
BLOQUE K	•CUARTONAS
BLOQUE L	•CUARTONAS

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANO:

ELEVACION 1
SECTOR B

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE

ARQ. PATRICIA M. BARRIENTOS MELENDEZ CAP 3596
ARQ. NEYMER A. SANCHEZ RODRIGUEZ CAP 14752

CAD:	ARCHIVO:
	ARCHIVO
FECHA:	ESCALA:
ABRIL 2022	1/50

LAMINA:

A- 58