LEYENDA

SIMB.	DESCRIPCION	CAJAS(mm)	ALTURA(mm)
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSNPT: 0.40m
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.20m
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MUEBLE (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	HSNPT: EN MUEBLE
	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 106x71x52	EMPOTRADO HSNPT: 0.40m
	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 106x71x52	EMPOTRADO HSNPT: 1.20m
	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN TECHO
	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 106x71x52	EMPOTRADO EN PISO
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSPNT:2.20
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS SENSIBLES, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA - UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSNPT: 0.40m
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS SENSIBLES, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA - UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.20m
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS SENSIBLES, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA - UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO.	RECTANGULAR 100x55x50	HSNPT: EN MUEBLE
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS SENSIBLES, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA - UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN PISO
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS SENSIBLES, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA - UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN TECHO
	SALIDA DE FUERZA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 1ø/3ø, 60Hz	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	SALIDA DE FUERZA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EN PISO 1ø/3ø, 60Hz	SEGÚN PROVEEDOR	EMPOTRADO EN PISO
	SALIDA DE FUERZA EQUIPOS MÉDICOS 1ø/3ø 60Hz. TERMINA EN TOMACORRIENTE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA.	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	SALIDA DE FUERZA CON INTERRUPTOR TERMOMANETICO.	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	INTERRUPTOR TERMOMANETICO PARA PARA UPS EN SALAS DE COMUNICACIONES-- GABINETES	SEGÚN PROVEEDOR	EMPOTRADO HSNPT: 1.40m
	CAJA DE PASE PARA CONEXION ESTABILIZADA DE CONTROL DE ACCESO	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN TECHO
D-223	D--223: TOMA MURAL CON 4 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
D-224	D--224: TOMA MURAL CON 3 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz,(2 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
D-225	D--225: TOMA MURAL CON 2 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz,(1 ESTABILIZADO Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
D-226	D--226: TOMA MURAL CON 3 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz,(2 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
D-226a	D--226a: TOMA MURAL CON 2 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz,(2 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
D-228	D--228: TOMA MURAL CON 3 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz,(3 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
D-228a	D--228a: TOMA MURAL CON 2 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz,(2 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES NORMALES EN TUBERIA EMPOTRADA EN PISO O PARED PVC-P 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (Y+N+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES NORMALES EN TUBERIA ADOSADA EN LOSA O PARED EMT 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (Y+N+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS EN TUBERIA EMPOTRADA EN PISO O PARED PVC-P 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (Y+N+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS EN TUBERIA ADOSADA EN LOSA O PARED EMT 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (Y+N+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES NORMALES EN TUBERIA EMPOTRADA EN PISO O PARED PVC-P 20mmø Ó SEGÚN PLANOS.(3F+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES NORMALES EN TUBERIA ADOSADA EN LOSA O PARED EMT 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (3F+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS EN TUBERIA EMPOTRADA EN PISO O PARED PVC-P 20mmø Ó SEGÚN PLANOS.(3F+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS EN TUBERIA ADOSADA EN LOSA O PARED EMT 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (3F+T)	–	–
21	TOMACORRIENTE BIPOLAR TIPO INDUSTRIAL DOBLE EN PISO, CON CAJA RECTANGULAR EMPOTRADA EN PISO, SALIDA TIPO SCHUKO 16A, 220V, CON PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN RACK DE DATA EN CUARTO DE COMUNICACIONES, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA, SEGÚN FIGURA REFERENCIAR.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN PISO
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (EQUIPAMIENTO MEDICO): DOS DADOS TIPO SCHUKO 16A 250V.	RECTANGULAR 130x71x52	EMPOTRADO HSNPT: 0.30m
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (EQUIPAMIENTO MEDICO): DOS DADOS TIPO SCHUKO 16A 250V.	RECTANGULAR 130x71x52	EMPOTRADO HSNPT: 1.20m
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTE (SISTEMA NORMAL) EN TUBERIA PVC-P 20mmø. EMPOTRADA EN TECHO O PARED.		
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTE (SISTEMA ESTABILIZADO) EN TUBERIA PVC-P 20mmø. EMPOTRADA EN TECHO O PARED.		
	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO 0.40m /1.20m
	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS SENSIBLES, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA - UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V , CON DADO COLOR ROJO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO 0.40m /1.20m

LEYENDA

CODIGO	DESCRIPCION
UPS–S1–01	UPS Rackable 1KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–01	UPS DE 55KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–01–02	UPS DE 25KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–01–03	UPS DE 40KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–01–04	UPS DE 8KVA/220V/1ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–01–05	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–06	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–07	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–08	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–09	UPS Rackable 5KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–10	UPS Rackable 5KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–11	UPS Rackable 5KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–12	UPS Rackable 5KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–13	UPS Rackable 1KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–14	UPS Rackable 1KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–15	UPS Rackable 1KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–16	UPS Rackable 1KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–17	UPS Rackable 1KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–18	UPS Rackable 1KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–19	UPS Rackable 1KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–20	UPS Rackable 1KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–21	UPS Rackable 1KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–22	UPS Rackable 1KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos

LEYENDA

CODIGO	DESCRIPCION
UPS–02–01	UPS DE 40KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–02–02	UPS DE 25KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–02–03	UPS DE 45KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 30 Minutos
UPS–02–04	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–02–05	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–02–06	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–02–07	UPS DE 25KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 30 Minutos
UPS–02–08	UPS DE 8KVA/220V/1ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–02–09	UPS DE 8KVA/220V/1ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–02–10	UPS DE 8KVA/220V/1ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–02–11	UPS DE 8KVA/220V/1ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–02–12	UPS DE 8KVA/220V/1ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–03–01	UPS DE 30KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–03–02	UPS DE 30KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–03–03	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–03–04	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–03–05	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–AZ–01	UPS Rackable 1KA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos

UPS-01-04:
8KVA/220V/1Ø
CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Y BANCO DE BATERIAS, AUTONOMIA 15 MIN. POR UN SOLO POVEEDOR

UPS-01-03:
40KVA/380V/3Ø
CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, AUTONOMIA 15 Minutos Y BANCO DE BATERIAS POR UN SOLO PROVEEDOR

CONTINUA PRIMER NIVEL BLOQUE A – SECTOR 2 (LAMINA IE–49)

CONTINUA PRIMER NIVEL BLOQUE A – SECTOR 4 (LAMINA IE–51)

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:



BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.P.S.
BLOQUE A/ 100 PISO	- CONSULTA EXTERNA - EMERGENCIA - CONSULTA - HOSPITALIZACION UCI - AISLAMIENTO - CENTRAL ESTERILIZACION - CENTRAL ESTERILIZACION - CENTRAL ESTERILIZACION - CENTRAL ESTERILIZACION - CENTRAL ESTERILIZACION
BLOQUE A/ 200 PISO	- CONSULTA EXTERNA - CENTRAL ESTERILIZACION - CENTRAL DE LA ALIMENTACION - CENTRAL ELECTRICA - CENTRAL DE COMUNICACION - CENTRAL DE ALMACENAMIENTO Y BANCO DE DATOS - SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 300 PISO	- HOSPITALIZACION - RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUE B	- LAVANDERIA
BLOQUE C	- PETROLEO/GLP
BLOQUE D	- SALA AMBIENTAL
BLOQUE E	- TALLERES
BLOQUE F	- ALMACENES
BLOQUE G	- MODULO INTERCONEXION TBC
BLOQUE H	- GUARDIANIA
BLOQUE I	- CTO. MANEJO DESECHOS DE TELEFONIA
BLOQUE J	- GUARDIANIA
BLOQUE K	- GUARDIANIA
BLOQUE L	- GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACION:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO:

EQUIPAMIENTO PRIMER NIVEL
BLOQUE A(SECTOR 1)
DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES Y FUERZA

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. JAIME TRUJILLO VIDAL CIP. 33024

CAD:	ARCHIVO: ARCHIVO
FECHA: ABRIL 2022	ESCALA: 1/50

LAMINA:

IE-48