CONTINUA (LAMINA SCE-15)

| PUNTOS DATA | | ALTURA | UBICACION DE INSTL. | DIMENSIONES DE CAJAS |
|---|---|---|---|---|
| [DD] | SALIDA DE DATA DOBLE RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A | 0.40 | PARED/MUEBLE/TECHO | 100x100x100 |
| [D] | SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A | 0.40 | PARED/MUEBLE/TECHO | 100x100x100 |
| [DA] | SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (CONTROL DE ACCESO) | 1.20 | PARED | 100x100x100 |
| [DV] | SALIDA DE DATA DOBLE RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (VOZ Y DATOS) | 0.40 | PARED/MUEBLE | 100x100x100 |
| [V] | SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (VOZ) | 0.40 | PARED/MUEBLE | 100x100x100 |
| [RC] | SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (RELOJ CRONOMETRO) | 0.30 BAJO EL FCR | PARED | 100x100x100 |
| [R] | SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (RELOJ IP) | SEG. REQ. | PARED | 100x100x100 |
| [TV] | SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (TELEVISION) | SEG. REQ. | TECHO | 100x100x100 |
| [AP] | SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (ACCES POINT) | SEG. REQ. | TECHO | 100x100x100 |
| [CM] | SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (CAMARA) | SEG. REQ. | TECHO | 100x100x100 |
| [CON] | SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (CONTROL ASISTENCIA) | 1.20 | PARED | 100x100x100 |

## LEYENDA DE TUBERIAS

| SIMBOLOGIA | DESCRIPCION | | |
|---|---|---|---|
| | CANT. CABLES | Ø" TUB. | TIPO DE TUBERIA |
| — D — D — | MAXIMO 4 CABLES | Ø1" | TUB. CONDUIT EMT. (ADOSADO A TECHO) |
| — — | MAXIMO 4 CABLES | Ø1" | TUB. PVC-P (EMPOTRADO EN PISO/MURO) |

## CUADRO DE ETIQUETAS

[L] TIPO DE PUNTO
P1.1-A29
- CORRELACION DE PATCH PANEL
- LETRA DE PATCH PANEL EN GABINETE
- NUMERO DE GABINETE
- NUMERO DE PISO

(EJEMPLO ALEATORIO)

## DUCTERIA Y CANALIZACION

| SIMBOLOGIA | DESCRIPCION |
|---|---|
| | BUZON DE COMUNICACIONES CON TAPA DE FIERRO 1000x1000x1200mm (ANCHO x LARGO x PROFUNDIDAD) = CAMARA TIPO 1. |
| | GABINETE DE SERVIDORES TIPO PISO 19" 45RU 800x1200x2190mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA) |
| | GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO 19" 42RU 800x1200x2000mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA) |
| | GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PARED 19RU 600x510x900mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA) |
| | BANDEJA PORTABLE (300 x 100 mm) |
| ——— | TUBERIA PVC-P ENTERRADA Ø100mm |

## LEYENDAS DE CAJAS

| SIMBOLOGIA | DESCRIPCION | ALT. NPT | DIMENSIONES DE CAJAS (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN PISO (EMPOTRADA) | NPT | 1 | CUADRADA 100x100x100 |
| | CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN TECHO (ADOSADA) | TECHO | | |
| | CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN MURO (EMPOTRADA) | SEG.REQ. | 2 | CUADRADA 150x150x150 |



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:



| BLOQUE / NIVEL | U.P.S.S. / U.P.S. |
|---|---|
| BLOQUE A / 1ER PISO | • CONSULTA EXTERNA<br>• ATENCION CUNACH<br>• TOPICO<br>• DIAGNOSTICO POR IMAGENES<br>• LABORATORIO<br>• REHABILITACION<br>• ESTERILIZACION Y DESINFECCION<br>• NUTRICION<br>• FARMACIA Y BOTICA<br>• CENTRAL DE VIVERES<br>• CENTRAL DE GASES<br>• MANTENIMIENTO |
| BLOQUE A / 2DO. PISO | • CONSULTA EXTERNA<br>• ADMISION Y CAJA<br>• GESTION DE LA INFORMACION<br>• CENTRO OBSTETRICO<br>• CENTRO QUIRURGICO<br>• CENTRAL DE ESTERILIZACION<br>• UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y BANCO DE SANGRE<br>• UNIDAD DE USOS MULTIPLES |
| BLOQUE A / 3ER PISO | • HOSPITALIZACION<br>• HEMODIALISIS DE PERSONAL |
| BLOQUE B | • LAVANDERIA |
| BLOQUE C | • PETROLEO/GLP |
| BLOQUE D | • CALLE AMBIENTAL |
| BLOQUE E | • TALLERES |
| BLOQUE F | • HUMACHICO |
| BLOQUE G | • METEOLO OFTOMOLOGO TEC |
| BLOQUE H | • EQUIPOMAN |
| BLOQUE I | • CTO. INGRESO SERVICIO DE TELEFON |
| BLOQUE J | • EQUIPOMAN |
| BLOQUE K | • EQUIPOMAN |
| BLOQUE L | • EQUIPOMAN |

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

| Distrito: | Provincia: | Departamento: |
|---|---|---|
| TUMBES | TUMBES | TUMBES |

ESPECIALIDAD:

COMUNICACIONES

PLANO:

PLANTA SEGUNDO PISO
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. CARLOS D. GUZMAN UBILLUS CIP. 046597

CAD: | ARCHIVO:

FECHA: ABRIL 2022 | ESCALA: 1/50

LAMINA:

SCE-14