CONTINUA (LAMINA SCE-15)

CONTINUA (LAMINA SCE-15)

CONTINUA (LAMINA SCE-16)

BANDEJA PORTACABLE 300x100mm

BANDEJA PORTACABLE 300x100mm

BANDEJA PORTACABLE 300x100mm

BANDEJA PORTACABLE 300x100mm

BANDEJA PORTACABLE 300x100mm

BANDEJA PORTACABLE 300x100mm

BANDEJA PORTACABLE 300x100mm

CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE

CONTINUA (LAMINA SCE-16)

CONTINUA (LAMINA SCE-19)

CONTINUA (LAMINA SCE-19)

PUNTOS DATA		ALTURA	UBICACION DE INSTL.	DIMENSIONES DE CAJAS
DU	SALIDA DE DATA DOBLE RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A	0.40	PARED/MUEBLE/TECHO	100x100x100
D	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A	0.40	PARED/MUEBLE/TECHO	100x100x100
CA	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (CONTROL DE ACCESO)	1.20	PARED	100x100x100
DV	SALIDA DE DATA DOBLE RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (VOZ Y DATOS)	0.40	PARED/MUEBLE	100x100x100
V	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (VOZ)	0.40	PARED/MUEBLE	100x100x100
RC	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (RELOJ CRONOMETRO)	0.30 BAJO EL FCR	PARED	100x100x100
R	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (RELOJ IP)	SEG. REQ.	PARED	100x100x100
TV	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (TELEVISION)	SEG. REQ.	TECHO	100x100x100
AP	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (ACCES POINT)	SEG. REQ.	TECHO	100x100x100
CM	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (CAMARA)	SEG. REQ.	TECHO	100x100x100
CM	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (CONTROL ASISTENCIA)	1.20	PARED	100x100x100

LEYENDA DE TUBERIAS			
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION		
	CANT. CABLES	Ø" TUB.	TIPO DE TUBERIA
10d – D – D –	MAXIMO 4 CABLES	Ø1"	TUB. CONDUIT EMT (ADOSADO A TECHO)
10d – /D/ –	MAXIMO 4 CABLES	Ø1"	TUB. PVC-P (EMPOTRADO EN PISO/MURO)

CUADRO DE ETIQUETAS

- TIPO DE PUNTO
- P1.1-A29
  - CORRELACION DE PATCH PANEL
  - LETRA DE PATCH PANEL EN GABINETE
  - NUMERO DE GABINETE
  - NUMERO DE PISO

(EJEMPLO ALEATORIO)

DUCTERIA Y CANALIZACION	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	BUZON DE COMUNICACIONES CON TAPA DE FIERRO 1000x1000x1200mm (ANCHO x LARGO x PROFUNDIDAD) – CAMARA TIPO "H"
	GABINETE DE SERVIDORES TIPO PISO 19" 45RU 800x1200x2190mm (ANCHO) x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO 19" 42RU 800x1200x2000mm (ANCHO) x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PARED 18RU 600x510x900mm (ANCHO) x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	BANDEJA PORTABLE (300 x 100 mm)
100 x 40 mm o 100 x 25 mm	TUBERIA PVC-P ENTERRADA Ø100mm

LEYENDAS DE CAJAS				
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	ALT. NPT	DIMENSIONES DE CAJAS (mm)	
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN PISO (EMPOTRADA)	NPT	1	CUADRADA 100x100x100
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN TECHO (ADOSADA)	TECHO		
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN MURO (EMPOTRADA)	SEG.REQ.	2	CUADRADA 150x150x150

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

COMUNICACIONES

PLANO:

PLANTA SEGUNDO PISO
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759938

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. CARLOS D. GUZMAN UBILLUS CIP: 046597

CAD:	ARCHIVO:
FECHA: ABRIL 2022	ESCALA: 1/50

LAMINA:

SCE-17