

Lima, 19 de Abril 2022

COTIZACION 038-2022 TUMBES - IMP

PARA: CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

RUC: 20607759538

REFERENCIA: IMPERMEABILIZACION – TUMBES

Estimados, mediante la siguiente cotización hacemos llegar nuestra propuesta económica para la obra “**SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION SBS BICAPA – TUMBES**” La misma que fue preparada tomando en cuenta la información remitida por parte del cliente.

SERVICIO A TODO COSTO:

Item	Descripción	Cant.	Unid.	P. Unitario	Costo
1.00	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION BICAPA SBS "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"				
1.01	Imprimante Emulsion Asfaltica bidon 20lt	61.00	Balde	\$ 102.00	\$ 6,222.00
1.02	Elastophene Flam 180-25	722.00	Rollo	\$ 96.00	\$ 69,312.00
1.03	Sopralene Flam 40AR	730.00	Rollo	\$ 82.60	\$ 60,300.19
1.04	Alsan Renfort 50ml	24.00	Rollo	\$ 42.42	\$ 1,018.08
1.05	Alsan Flashing 15kg	20.00	Balde	\$ 315.33	\$ 6,306.60
1.06	Gravilla Pailletes 30kg	20.00	bolsa	\$ 46.25	\$ 925.00
1.07	Sumideros DEPCO 3"	40.00	und	\$ 68.14	\$ 2,725.60
2.00	MANO DE OBRA				
2.01	Limpieza de area y Aplicación de Emulsion Asfaltica	6194.23	m2	\$ 3.00	\$ 18,582.69
2.02	Aplicación de Mantos Asfaltico	6194.23	m2	\$ 10.00	\$ 61,942.30
2.04	aplicación de sistema ALSAN FLASHING	1220.00	ML	\$ 6.00	\$ 7,320.00
2.05	Envio de materiales, equipos y herramientas GG SCTR	1.00	glb	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
				Sub total	\$ 237,154.46
				Igv 18%	\$ 42,687.80
				Total	\$ 279,842.26

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 26/100 DOLARES AMERICANOS.

(*) El presupuesto incluye:

- Mano de obra calificada, equipos y herramientas.
- Consumibles, viáticos del personal.
- Equipos de seguridad personal.
- Beneficios de ley, impuestos, tasas y cualquier costo de acuerdo a ley.
- **INCLUYE Envío de materiales a Obra**
- **GARANTIA DE MATERIALES 10 AÑOS**
- **GARANTIA DE MANO DE OBRA 03 AÑOS IMPERMEABILIZACION**

CONDICIONES COMERCIALES

- PRECIOS EXPRESADOS EN DOLARES, INCLUYE IGV
- ADELANTOS 50% PARA INICIO DE IMPORTACION 30% CON LA LLEGA DEL MATERIAL A OBRA.
- FORMA DE PAGO **VALORIZACION SEMANAL, PAGO DE FACTURAS A 7 DIAS.**
- TIEMPO DE EJECUCION **45 DIAS HABILIS**, DESDE LA LLEGADA DEL PERSONAL A OBRA.
- TIEMPO DE IMPORTACION 90 DIAS DESDE ENTREGADO EL ADELANTO.

CONSIDERACIONES GENERALES

- NO DEBE HABER OTRO PERSONAL REALIZANDO LABORES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO ASIGNADA POR EL CLIENTE
- EL CLIENTE DEBERA ASIGNAR UNA ZONA DENTRO DEL AREA DE TRABAJO, LA QUE FUNCIONARA PARA LA ELIMINACION DE MATERIALES INSERVIBLES Y/O DESMONTE.
- EL TRABAJO SERA PARALIZADO ANTE CUALQUIER TIPO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y EN GENERAL POR CUALQUIER CAUSA AJENA A IVCON EIRL, SIENDO CONSIDERADOS COMO DIAS EN STAND BY, LOS CUALES ADEMAS, NO ESTARAN CONSIDERADOS DENTRO DEL PLAZO DE ENTREGA.
- CUALQUIER ADICIONAL SE COORDINARA ANTES DE SU EJECUCION CON EL PERSONAL QUE EL CLIENTE DESIGNE.
- LAS ZONAS DE TRABAJO DEBEN ESTAR RESANADAS, LIMPIA Y SIN AGUA AL MOMENTO DE IMPERMEABILIZAR.
- EL PERSONAL CUENTA CON SEGURO SCTR, CUALQUIER OTRO SEGURO SERA ASUMIDO POR EL CLIENTE.

- LAS PRUEBAS DEL SISTEMA SERAN POR EL METODO DE ASPERSION, CUALQUIER OTRO METODO CORRERA POR CUENTA DEL CLIENTE.
- EL PRESUPUESTO NO INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS SISMICAS, DILATACION Y/O ESTRUCTURALES.
- NO INCLUYE SUMIDEROS DEPCO O SIMILARES.
- EL CLIENTE PROPORCIONARA PUNTOS DE AGUA, ELECTRICOS Y ALMACEN.
- LA PENDIENTE MINIMA RECOMENDADA ES DE 1% PARA EL ADECUADO DRENAJE.
- EL PRESUPUESTO ESTA CALCULADO SEGÚN LOS PLANOS ENVIADOS POR EL CLIENTE. CUALQUIER MODIFICACION A LOS PLANOS ENTREGADOS QUE SUPONGAN UN MAYOR METRAJE DEBERA SER CONSIDERADO COMO UN PRESUPUESTO ADICIONAL.
- EN CASO DE TEMPORADA DE LLUVIA, NO SE CONTABILIZARÁN DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION LOS DIAS EN LOS QUE LA PRECIPITACION IMPIDA LA EJECUCION DE LA OBRA.
- EL CLIENTE PROPORCIONARA LOS MEDIOS MECANICOS NECESARIOS PARA QUE EL IZAJE DEL MATERIAL AL TECHO DE LA ESTRUCTURA SE REALICE DE FORMA SEGURA.
- CUENTA DETRACCIONES BN **00-002-086573**

Sin otro particular muchas gracias por la atención



Jorge Daza Linares

Gerente

ivcon.eirl@gmail.com

Telf: 993081821

www.constructoraivcon.com

IVCON
CONSTRUCTORA E.I.R.L.