



DISEÑO Y FABRICACIÓN DE TORRES
AUTO SOPORTADAS Y VENTADAS.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE POSTES
METÁLICOS.

PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA.

COTIZACIÓN
N° 035-09-2021

CLIENTE	CONSORCIO CONSULTOR SAUL	FORMA DE PAGO:
RUC	20607759538	50% de anticipo, restante contra entrega.
DIRECCIÓN	URBANIZACION PALOMARES BLOQUE 7, DISTRITO RIMAC PROVINCIA DE LIMA	De ser aceptada la presente, sírvase dirigir su OC a:
ATENCIÓN		RAZÓN SOCIAL : TORRETEL PERU S.A.C. RUC :20601248531
TELÉFONO		DIRECCIÓN : Calle C. MZ. B LT. 18 APV. SAN PEDRO SMP – LIMA PERU TELF. : 01 739 0522 ext. 101
CELULAR	913388493	E - MAIL :ventas@torretelperu.pe
E - MAIL		CTA. CTE. DÓLARES : SCOTIABANK
FECHA	15/04/2022	N° : 4824672
		CCI : 0011-0174-0100039076-03 N° : 4824672
		CCI : 011 174 000100039076 03 CCI : 009-535-000004824672-62
		TIEMPO DE ENTREGA :
		SUMINISTRO : 15 días hábiles SERVICIO :

REFERENCIA:
POSTES METÁLICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT. (US\$)	IMPORTE (US\$)
1.00	PASTORAL SIMPLE Fabricado en acero galvanizado Tubo redondo ASTM A 500 de 1 ½" x 2.50 mm. de espesor PS/0.55/1.0/1.5" Abrazaderas de platina ASTM A 36 de 1 ¼" x 3/16" Pernos G° 5 de ½" x 2" Material totalmente galvanizado en caliente por sistema de inmersión en caliente según norma ASTM A 123 y ASTM A 153.	PZA.	62.00	\$ 35.00	\$ 2,170.00
2.00	POSTE METÁLICO CIRCULAR DE 7.00 M Incluye poste fabricado en Tubo estructural LAC ASTM A 500 de acero de 4" x 4.00 mm de espesor Tubo estructural LAC ASTM A 500 de acero de 3" x 3.00 mm de espesor Zapata y/o base de plancha LAC ASTM A 36 de 1/2" x 300 mm, reforzado con cartelas ASTM A36 Tapa de registro (opcional) Poste conformado en 1 solo tramo de 7.00 metros Corte y troquelado Aplicación de soldadura MIG Material completamente galvanizado por sistema de inmersión en caliente de acuerdo a norma ASTM A 123	PZA.	59.00	\$ 295.00	\$ 17,405.00
3.00	POSTE METÁLICO CIRCULAR DE 4.00 M Incluye poste fabricado en Tubo estructural LAC ASTM A 500 de acero de 4" x 4.00 mm de espesor Tubo estructural LAC ASTM A 500 de acero de 3" x 3.00 mm de espesor Zapata y/o base de plancha LAC ASTM A 36 de 3/8" x 300 mm, reforzado con cartelas ASTM A36 Tapa de registro (opcional) Poste conformado en 1 solo tramo de 4.00 metros Corte y troquelado Aplicación de soldadura MIG Material completamente galvanizado por sistema de inmersión en caliente de acuerdo a norma ASTM A 123	PZA.	26.00	\$ 199.00	\$ 5,174.00
3.00	POSTE METÁLICO CUADRADO DE 2.20 M Incluye poste fabricado en Tubo estructural LAC ASTM A 500 de acero de 3" x 3.00 mm de espesor Zapata y/o base de plancha LAC ASTM A 36 de 3/8" x 300 mm, reforzado con cartelas ASTM A36 Tapa de registro (opcional) Poste conformado en 1 solo tramo de 2.20 metros Corte y troquelado Aplicación de soldadura MIG Material completamente galvanizado por sistema de inmersión en caliente de acuerdo a norma ASTM A 123	PZA.	33.00	\$ 121.00	\$ 3,993.00
				SUB TOTAL	28,742.00
				IGV	5,173.56
				TOTAL	US\$ 33,915.56

- NOTAS:
- Precios expresados en Dólares americanos
 - La presente cotización tiene una validez de 30 días hábiles
 - 12 meses de garantía

Entregables:
Carta de garantía
Certificados de calidad de los productos
Certificado de calidad de galvanizado

OBS:
Entrega en nuestro almacén.
La entrega de postes en almacén del cliente será previa cotización

ELABORADO POR:
CASIMIRA VIVANCO B.
ÁREA DE VENTAS - Central. 739-0522 EXT. 1
ventas@torretelperu.pe