Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto	**0000194**	**"RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" - HOSPITAL PRINCIPAL**	
Subpresupuesto	**006**	**INSTALACIONES MECANICAS**	Fecha **15/04/2022**
Partida		**PINTURA ESMALTE EN TUBERIAS**	
Rendimiento	**m2/DIA** MO. **40.0000**	EQ. **40.0000**	Costo unitario directo por : m2 **10.64**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0200	26.66	0.53
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	22.36	4.47
						5.00
	Materiales					
0230290011	LIJA PARA FIERRO	hja		0.5000	2.69	1.35
0254020081	PINTURA ESMALTE SINTETICO ESTANDAR	gln		0.0800	42.00	3.36
0254910002	THINNER ESTANDAR	gln		0.0300	22.81	0.68
						5.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	5.00	0.25
						0.25