



**VENTA DE ACELERÓGRAFO TRIAXIAL
PROYECTO "HOSPITAL SAUL GARRIDO"**

PRESUPUESTO	FECHA	COD. CLIENTE	ATENCIÓN:
GS21-351	02/03/2022		María Magdalena CONSORCIO SAUL GARRIDO Ruc: 20607759538

N° PEDIDO	REALIZADO POR	N° HOJA
001	Ricardo Salazar	1

Calle Luis Xammar 168-182 - Miraflores - Lima
Telf.: 913388493
e-mail: hospital.gestionbambamarca@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNID. SIN IGV US\$	COSTO TOTAL US\$
------	-------------	----------	--------	--------------------------	------------------

01	<p>Acelerógrafo Triaxial de Fuerza Balanceada Marca: Kinemetrics (USA) Modelo: ETNA2 Características Principales: * Rango: +/- 1g, +/- 2g, +/- 4g * Frecuencia: DC - 200 Hz * Topología: Triaxial * Memoria Interna: 32 GB * Rango dinámico: > 155dB * Convertidor de 24 bits por canal * Adquisición: Continuo y Trigger (Threshold y LTA/STA) * Tasa de muestreo: 1, 10, 20, 50, 100, 200, 250 y 500 muestra/seg * Ventana de tiempo de registro: 30s pre-evento; 30s post-evento * Referencia de tiempo por GPS * Incluye Certificado de Calibración * Cumple con la Normativa del IGP E.030 * 01 Antena Receptora GPS (med: 6.0 x 7.0 cm) * 01 Cable para GPS máximo 65 metros * 01 Cable Ethernet * 01 Cable de alimentación * 01 Cargador de Batería * 01 Batería 12 VDC libre mantt., con autonomía de 08 a 10 días</p>	2	Unidad	12,500.00	25,000.00
	 				
02	<p>Instalación y Configuración de Equipo In-Situ * Instalación de acuerdo a lo especificado en la Norma E.030 del IGP * Instalación de Acelerógrafo, antena GPS, Sistema eléctrico en el cuarto de acelerógrafo (cargador, batería), configuración del equipo, cableado para la antena GPS. * <i>No incluye: Obras civiles, canalización para la antena, base de concreto 40x40x10cm, Tomacorriente doble 220 VAC.</i> Tiempo de Instalación : 01 - 02 días por Acelerógrafo.</p>	1	Global	1,700.00	1,700.00

Cnta. BCP Dólares: 193-2271679-1-60 / CCI: 002-193002271679160-17

<p>Validez de Oferta: 30 días útiles. Tiempo de Entrega: Inmediato - Sujeto a Stock Garantía: 12 meses por defectos de fábrica Forma de Pago: A Tratar Moneda: Dolares Americanos Lugar de Entrega: Distrito de Palpa - Ica.</p>	<p>SUB TOTAL: 26,700.00</p> <p>IGV (18%): 4,806.00</p> <hr/> <p>TOTAL US\$ 31,506.00</p>
---	--