
003240



ARQUITECTURA

Presupuesto

Presupuesto	9901009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN I.E. CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA
Cliente	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	
Lugar	TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS	

003029

Costo al 18/12/2025

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03	ARQUITECTURA				10,899,551.13
03.01	MUROS Y TABIQUES				814,559.56
03.01.01	MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5 X 9 X 23) APAREJO DE SOGA	M2	6,855.28	118.17	810,088.44
03.01.02	MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5 X 9 X 23) APAREJO DE CABEZA	M2	23.78	188.02	4,471.12
03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS				4,147,833.94
03.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C:A PROP. 1:4, E=1.5 CM. CEMENTO TIPO MS	M2	9,311.49	65.12	606,364.23
03.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A PROP. 1:4, E=1.5 CM. CEMENTO TIPO MS	M2	5,828.98	36.62	213,457.25
03.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS PROP:1:4 E=1.5CM CEMENTO TIPO MS	M2	14,218.92	63.85	907,878.04
03.02.04	TARRAJEO EN CIELO RASO PROP: 1:4 E=1.5CM CEMENTO TIPO MS	M2	9,571.18	66.48	636,292.05
03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO MS	M2	7,767.00	63.80	495,534.60
03.02.06	TARRAJEO DE RAYADO PRIMARIO MEZCLA 1:4	M2	3,165.33	33.58	106,291.78
03.02.07	REVESTIMIENTO DE DERRAMES H=0.15M PROP. 1:4 E= 1.5CM CEMENTO TIPO MS	ML	2,521.20	21.10	53,197.32
03.02.08	TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO Y MUROS DE C°PROP. 1:4 E= 1.5CM CEMENTO TIPO MS	M2	577.45	31.20	18,016.44
03.02.09	TARRAJEO EXTERIOR E INTERIOR CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	284.79	63.54	18,095.56
03.02.10	TARRAJEO EN SARDINELES DE CONCRETO PROP. 1.4 e= 1.5 CM CEMENTO TIPO ICO	M2	394.42	37.07	14,621.15
03.02.11	TARRAJEO PULIDO DE BANCAS DE CONCRETO COLOREADOS CON OCRE	M2	40.92	85.85	3,512.98
03.02.12	SUPERFICIE CON MICROCEMENTO ACABADO TEXTURA METALICA	M2	2,323.16	141.11	327,821.11
03.02.13	SUPERFICIE CON MICROCEMENTO ACABADO RUSTICO GRANO FINO	M2	5,695.61	131.11	746,751.43
03.03	PINTURA				891,479.35
03.03.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	M2	7,034.51	25.05	176,214.48
03.03.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	M2	5,828.98	17.27	100,666.48
03.03.03	PINTURA LATEX EN COLUMNAS	M2	10,542.55	22.43	236,469.40
03.03.04	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	M2	9,549.89	21.32	203,603.65
03.03.05	PINTURA LATEX EN VIGAS	M2	6,753.05	23.35	157,683.72
03.03.06	PINTURA LATEX EN DERRAMES	ML	2,521.20	6.68	16,841.62
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				1,839,823.26
03.04.01	CONTRAPISO C:A PROP. 1:4, e=5cm	M2	8,062.86	38.44	309,936.34
03.04.02	PISO PORCELANATO 0.60X0.60M ANTIDESLIZANTE	M2	8,062.86	86.40	696,631.10
03.04.03	ENCHAPE PORCELANATO (0.60X0.60M)	M2	193.49	85.19	16,483.41
03.04.04	CORTE EN FALSO PISO e=3MM	ML	345.84	13.92	4,814.09
03.04.05	CORTE EN CONTRA PISO e=3mm	ML	345.84	15.30	5,291.35
03.04.06	PASTA DE CONCRETO PROP. 1:4, E=2.5CM. ACABADO FROTACHADO FINO	M2	481.50	31.33	15,085.40
03.04.07	CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS F'C=175KG/CM2 E=10CM, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO	M2	1,127.28	84.22	94,939.52
03.04.08	PISO DE ADOQUÍN DE CONCRETO H=4CM.	M2	601.31	80.80	48,585.85
03.04.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS SINTETICO	M2	840.00	46.04	38,673.60
03.04.10	LOSAS DEPORTIVAS Y PATIOS DE C° F´C= 175 KG/CM2, E= 0.15 M INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO FROTACHADO FINO	M2	4,283.54	108.52	464,849.76
03.04.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE POLIURETANO 10 MM PARA LOSA DEPORTIVA INC. PINTADO	M2	880.01	164.24	144,532.84
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				354,456.21
03.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO 60 X 60 CM	M2	2,736.73	81.73	223,672.94
03.05.02	CONTRA ZÓCALO DE PORCELANATO H=0.10M.	ML	4,286.03	21.83	93,564.03
03.05.03	CONTRA ZÓCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30M. COLOREADO CON OCRE GRIS	ML	1,264.67	29.43	37,219.24
03.06	CARPINTERIA DE MADERA				465,204.53
03.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (1.00X2.30M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERÍA	UND	24.00	1,864.41	44,745.84
03.06.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (1.00X2.30M) CON CERRAJERÍA.	UND	47.00	1,750.00	82,250.00
03.06.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (2.00X2.30M) INC. CERRAJERÍA	UND	2.00	2,796.61	5,593.22
03.06.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (0.90X2.30M) CON CERRAJERÍA	UND	17.00	1,694.92	28,813.64

GOBIERNO REGIONAL TUMBES SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Linda Gaudi Dioses Carreño
ARQUITECTA
CAP Nº 27227

Cindy García Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Miguel Angel Orrevalú Medina
ARQUITECTO
CAP. 17206

Javier Albert Carrasco Vieira
INGENIERO CIVIL

Presupuesto

Presupuesto	9901009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN I.E. CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA
Cliente	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	
Lugar	TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS	

003238

Costo al 18/12/2025

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.06.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (2.00X2.30M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERÍA	UND	2.00	2,796.61	5,593.22
03.06.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (1.20X2.30M) INC. CERRAJERÍA	UND	4.00	1,864.41	7,457.64
03.06.07	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO H= 2.30 M CON PUERTA H= 1.50M, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ACCESORIOS METALICOS	M2	290.80	263.88	76,736.30
03.06.08	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO EN URINARIO, INCLUYE ACCESORIOS METÁLICOS	M2	18.00	297.38	5,352.84
03.06.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CORREAS DE MADERA DE 3" X 2"	ML	7,267.44	18.80	136,627.87
03.06.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (2.00X2.35M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERÍA	UNB	6.00	2,796.61	16,779.66
03.06.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (1.00X2.35M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERÍA	UND	20.00	1,864.41	37,288.20
03.06.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (2.00X2.30M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERÍA	UND	6.00	2,796.61	16,779.66
03.06.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (0.70X2.30M) INC. CERRAJERÍA	UND	1.00	1,186.44	1,186.44
03.07	**CARPINTERIA METALICA**				**1,093,299.16**
03.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 6MM , INC. ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO	M2	1,292.95	296.62	383,514.83
03.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR METÁLICO DE MARCO DE ACERO INOXIDABLE 1" x 2" e=1.5 mm y T° DE ACERO INOXIDABLE INTERIOR DE 1"x1" e= 1.5 mm, SEGUN DISEÑO	M2	423.09	215.69	91,256.28
03.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA JUNTAS METÁLICA DE 6" PARA MUROS Y CIELO RASO CON PL DE ACERO INOXIDABLE DE 3MM	ML	1,457.61	73.92	107,746.53
03.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE 6" PARA PISOS CON PL DE ACERO INOXIDABLE DE 3MM	ML	198.80	64.14	12,751.03
03.07.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA JUNTAS EN SEPARACIÓN DE COBERTURA TIPO U Y TIPO L	ML	152.51	94.41	14,398.47
03.07.06	SUMIN. E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO INOX. Ø 1 1/2" ACABADO SATINADO MATE. PARA DISCAPACITADOS L=0.90M	UND	10.00	118.64	1,186.40
03.07.07	SUMIN. E INSTALACIÓN DE BARRA ABATIBLE DE ACERO INOX. Ø1 1/2" ACABADO SATINADO MATE. PARA DISCAPACITADOS	UND	6.00	330.51	1,983.06
03.07.08	SUMIN. E INSTALACIÓN DE APOYO TUBULAR DE ACERO INOX. Ø1 1/2" ACABADO SATINADO MATE. PARA DISCAPACITADOS L=0.60M	UND	10.00	76.27	762.70
03.07.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE METÁLICO DE T° 2"X4" E=1.8MM. INC. ANCLAJE Y PINTADO	ML	2.04	187.50	382.50
03.07.10	SUMINISTRO Y COLOCACION PASAMANOS METALICO DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" SEGUN DISEÑO	ML	603.70	127.12	76,742.34
03.07.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA METÀLICA DE T° 3"X2" E=1.8MM. INC. PINTADO	ML	11.85	28.97	343.29
03.07.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORREA METÀLICA DE T° 3"X 1.5" E=2 MM. INC. PINTADO	ML	22.50	26.66	599.85
03.07.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASTA DE BANDERA	UND	6.00	3,911.58	23,469.48
03.07.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA TIPO GATO CON CANASTILLA. L= 16.11m. Segun Diseño	UND	2.00	7,203.39	14,406.78
03.07.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2". TIPO I SEGÚN DISEÑO	ML	832.84	169.50	141,166.38
03.07.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	84.00	211.87	17,797.08
03.07.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSIGNIA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	3.00	932.20	2,796.60
03.07.18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE (1.70x2.10m). SEGÚN DISEÑO	UND	1.00	1,737.29	1,737.29
03.07.19	TAPA METALICA DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 3/16" (0.60 x 0.60m) INC. ACCESORIOS DE CERRAJERIA	UND	1.00	1,355.93	1,355.93
03.07.20	CERCO METÁLICO CON T°F°N° 1"X2" E=2.0MM, H=2.60M. INC. ANCLAJE SEGUN DISEÑO	M2	17.71	296.95	5,258.98
03.07.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METÁLICA DE (1.95X2.60M). INC. CERRAJERIA SEGUN DISEÑO	UND	2.00	2,453.22	4,906.44
03.07.22	SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANA METALICA ENRROLLABLE DE CANAL U 24X48X2. H=1.30M, INC. CERRAJERIA SEGÚN DISEÑO	M2	21.84	220.34	4,812.23
03.07.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METÁLICA DE (3.50X2.60m) INC. CERRAJERIA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	3,496.95	6,993.90

GOBIERNO REGIONAL TUMBES SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Miguel Angel Quevalú Medina
ARQUITECTO

Linda Gaudi Dioses Garreño
ARQUITECTA
CAP N° 2727

Javier Albert Carrasco Vi...
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 241013

Jhonny García Moreno
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Presupuesto

Presupuesto	9901009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN I.E. CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA
Cliente	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	
Lugar	TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS	

Costo al 18/12/2025

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.07.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA METALICA CON MARCO ACERO INOXIDABLE DE 1" x 2" e= 1.5mm y ACERO INOXIDABLE INTERIOR DE 1"x2" e= 1.5 mm, segun Diseño	M2	279.08	334.52	93,357.84
03.07.25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" x 4" e= 1.50 mm	ML	82.15	888.19	72,964.81
03.07.26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA METALICA DE T°F°N°4"X4" E=3 MM, H=3.00M. INC. DADO DE C. DE 0.40x0.40x0.60m	UND	16.00	340.31	5,444.96
03.07.27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO L= 2.25m. segun diseño	UND	2.00	805.10	1,610.20
03.07.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" h=1.00m, TIPO II SEGUN DISEÑO	ML	10.75	330.51	3,552.98
03.08	**VIDRIOS Y SIMILARES**				**40,213.08**
03.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA CON PUERTA ENMARCADA EN ALUMINIO DE VIDRIO LAMINADO DE 6MM Y 8MM.	M2	22.61	336.47	7,607.59
03.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENMARCADA EN ALUMINIO DE VIDRIO LAMINADO DE 8MM	M2	36.36	393.30	14,300.39
03.08.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO BISELADO DE 4mm DE 2.60m x 1.00m	UND	18.00	1,016.95	18,305.10
03.09	**COBERTURAS**				**216,101.44**
03.09.01	SUMINSTRO E INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA FIBRA VEGETAL 0.95 X 2.00 M	M2	3,567.97	57.19	204,052.20
03.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA DE ACERO ALUMINIZADO MODELO TR4 e= 0.30 mm	M2	18.35	41.08	753.82
03.09.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL 2.00M X 0.52M	ML	266.59	42.37	11,295.42
03.10	**OTROS**				**1,036,580.60**
03.10.01	SELLADO DE JUNTA DE DILATACION VERTICAL CON ESPUMA DE POLIURETANO Y SELLADOR ELASTOMERICO	ML	7,684.94	34.75	267,051.67
03.10.02	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN E= 6MM	ML	3,217.44	15.90	51,157.30
03.10.03	BRUÑAS E=1CM. EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES	ML	1,132.59	4.43	5,017.37
03.10.04	**SEÑALES INFORMATIVAS DE SEGURIDAD**				**8,997.33**
03.10.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA A PARED DE 0.20X0.30	UND	334.00	22.42	7,488.28
03.10.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA A PARED DE 0.30X0.40	UND	32.00	27.19	870.08
03.10.04.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTORES	UND	3.00	212.99	638.97
03.10.05	MEDIA CAÑA DE CONCRETO PARA EVACUACIÓN PLUVIAL EN COBERTURAS. CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	ML	1,285.88	24.32	31,272.60
03.10.06	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA REDIRECCIONAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CANALETA MEDIA CAÑA. CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	7.06	554.90	3,917.59
03.10.07	CONTRA PISO E=2" PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO. CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	3,587.77	48.06	172,428.23
03.10.08	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL	M2	833.63	26.93	22,449.66
03.10.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA DE CULTIVO H=0.20M	M3	166.73	43.03	7,174.39
03.10.10	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBUSTOS	UND	30.00	46.72	1,401.60
03.10.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PODO TÁCTIL DE 0.40X0.40 EN RAMPA	M2	67.76	296.66	20,101.68
03.10.12	SARDINEL DE C° 0.20X0.40 F'C=175KG/CM2. INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	ML	1,418.34	72.20	102,404.15
03.10.13	SARDINEL DE C° 0.20X0.65 F'C=175KG/CM2. INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	ML	331.73	93.08	30,877.43
03.10.14	CONCRETO EN GRADERÍAS PEATONALES F'C=175KG/CM2 E=15CM, ACABADO FROTACHADO FINO INC. SARDINELES	M3	44.93	494.55	22,220.13
03.10.15	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERÍAS PEATONALES	M2	222.04	93.38	20,734.10
03.10.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL DE GRADA PVC GRIS/AMARILLO CON SEÑALIZACION	ML	520.85	27.86	14,510.88
03.10.17	**MESAS, BANCAS DE CONCRETO**				**217,983.13**
03.10.17.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2, PARA MESAS, BANCAS	M3	217.89	641.03	139,674.03
03.10.17.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2, PARA MESAS, BANCAS	KG	2,910.37	6.46	18,800.99
03.10.17.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESAS, BANCAS DE CONCRETO	M2	518.77	114.71	59,508.11
03.10.18	**IMPLEMENTOS DEPORTIVOS**				**36,881.36**
03.10.18.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCOS DE FULBITO CON TABLERO DE BASQUET. INC MALLA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	13,927.12	27,854.24
03.10.18.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FULBITO, INC MALLA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	4,513.56	9,027.12
	COSTO DIRECTO				**10,899,551.13**

GOBIERNO REGIONAL TUMBES SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Linda Gaudi Dioses Carreño
ARQUITECTA
CAP N° 2227?

Johnny García Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Javier Albert Carrasco Vieira
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 2410.3

Miguel Angel Orrevalú Medina
ARQUITECTO
C.A.P. 17206

Presupuesto

Presupuesto	9901009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN I.E. CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
Subpresupuesto	003	ARQUITECTURA
Cliente		GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Lugar		TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

003236

Costo al 18/12/2025

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
	GASTOS GENERALES (10%)				1,089,955.11
	UTILIDAD (10%)				1,089,955.11
	SUB TOTAL				13,079,461.35
	IGV (18%)				2,354,303.04
	PRESUPUESTO TOTAL				15,433,764.39

SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 39/100 SOLES

GOBIERNO REGIONAL TUMBES SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Linda Gaudi Dioses Garreño
ARQUITECTA
CAP N° 27227

Javier Albert Carrasco Vierí
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 241013

Jhonny Garcia Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Miguel Angel O[illegible]revalú Medina
ARQUITECTO
CAP. 17206