



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 00000183 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 14 JUL 2015

VISTO:

El Informe/N° 257-2015/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGSLTO-EEHL., de fecha 15 de Mayo del 2015, Informe N° 209-2015/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 28 de Mayo del 2015, Informe N° 445-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-PROY/AERL, de fecha 05 de Junio del 2015, Informe N° 423-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGEP-SG, de fecha 25 de Junio del 2015, Informe/N° 662-2015/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGO-CEPZ, de fecha 01 de Julio del 2015, Informe N° 753-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 01 de Julio del 2015, y Proveído de fecha 02 de Julio del 2015, Y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 00000111-2015/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 12 de Mayo del 2015, se APROBO, el Expediente Técnico Reestructurado de la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH. PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TUMBES - TUMBES"**, así como el Presupuesto Analítico Reestructurado N° 03, con un valor referencial ascendente a S/. 3'752,078.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES), considerando que el Presupuesto Analítico Reestructurado es parte integrante del Expediente Técnico Aprobado.

Que, mediante Informe N° 257-2015/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGSLTO-EEHL., de fecha 15 de Mayo del 2015, el Ing. EDGAR EMILIO HUAMÁN IPANAQUE, en calidad de Supervisor de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH. PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TUMBES - TUMBES"**, informa al Sub Gerente de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, sobre el saldo - Servicios Diversos para Supervisión, indicando que, en el clasificador 2.6.2.2.2.5. "Costo por Administración Directa - Servicios", existe un ítem **Gastos de Supervisión Interno**, que le corresponde a los gastos para el personal técnico, administrativo y de Oficina de la **Supervisión a la Obra** a la cual se cita, el mismo que asciende a un monto de **S/. 147,039.33** (Ciento Cuarenta y Siete Mil Treinta y Nueve con 33/100 Nuevos Soles), **y no le pertenece a la Residencia**, por lo que el Supervisor solicito su corrección y modificación en donde se deba considerar los costos y



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 00000183 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 14 JUL 2015

clasificadores adecuados para cada gasto respectivo del presupuesto analítico Reestructurado N° 02.

Que, mediante Informe N° 209-2015/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 28 de Mayo del 2015, el Sub Gerente de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, informa al Gerente Regional de Infraestructura de aquel entonces, sobre los hechos informados por el Supervisor de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH. PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TUMBES - TUMBES"**, indicando lo siguiente: 1) Que, el informe del Supervisor indica que se viene aprobando un Presupuesto Analítico Reestructurado N° 03, en donde se informa que al parecer se pretende reducir el Gasto por Servicios Diversos de Supervisión a S/. 117,252.44 (Ciento Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 44/100 Nuevos Soles), descompuestos de la siguiente forma S/. 70,314.92 (Setenta Mil Trescientos Catorce con 92/100 Nuevos Soles), para gastos de personal – supervisión, y S/. 39,853.52 (Treinta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Tres con 52/100 Nuevos Soles), para gastos de servicios Diversos para Supervisión y un monto de S/. 7,084.00 (Siete Mil Ochenta y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles), en bienes. 2) Con esa referencia se requirió la contratación de servicios de personal para el presente mes de mayo por la suma de S/. 15,500.00 (Quince Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), considerando que la reducción de S/. 147,039.33 a S/. 117,252.44 aún nos deja un margen para contratación de personal para supervisión de la mencionada Obra., por lo que solicita la intervención a la brevedad posible para la Reestructuración del Presupuesto Analítico Aprobado, teniendo un monto total de S/. 117,252.44 en la específica de servicios, con un monto ejecutado de hasta la fecha de S/. 86,698.00., y quedando un saldo de S/. 30,554.44 Nuevos Soles.

Que, mediante Informe N° 445-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-PROY/AERL, de fecha 05 de Junio del 2015, el Arq. ADOLFO E. RAMIREZ LUNA, en calidad de Proyectista de la Elaboración del Expediente Técnico de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH. PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TUMBES - TUMBES"**, alcanza la Reestructuración del Presupuesto Analítico N° 04 – Clasificador de Gasto para Pagos de Supervisión, al Sub Gerente de Estudios y Proyectos, manifestando que, se ha corroborado lo indicado por el Sub Gerente de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, en cuanto se refiere a los gastos ejecutados por medio del clasificador de gastos de servicios de supervisión indicándose que se le han incorporado los gastos de los



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 00000183 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 14 JUL 2015

clasificadores para personal de supervisión en planillas y bienes para la supervisión de la obra. Por lo que, APRUEBA, la Reestructuración del Presupuesto Analítico N° 04, en cuanto sea el único cambio a lo referido dentro de los gastos de supervisión de obra (planillas, bienes y servicios de supervisión de obra), indicando que los montos referidos a la residencia, personal obrero, adquisición de bienes de residencia, materiales para obra, servicios diversos no han sufrido modificación alguna.

Que, mediante Informe N° 423-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGEP-SG, de fecha 25 de Junio del 2015, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura, el Presupuesto Analítico Reestructurado N° 04 de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH. PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TUMBES - TUMBES"**, el cual lo APRUEBA en cuanto sea el único cambio a lo referido dentro de los gastos de supervisión de obra (planillas, bienes y servicios de supervisión de obra), indicando que los montos referidos a la residencia, personal obrero, adquisición de bienes de residencia, materiales para obra, servicios diversos no han sufrido modificación alguna.

Que, mediante Informe N° 662-2015/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGO-CEPZ, de fecha 01 de Julio del 2015, el Ing. CARLOS ENRIQUE PONCE ZAVALA, en calidad de Residente de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH. PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TUMBES - TUMBES"**, alcanza la Reestructuración del Presupuesto Analítico N° 04, al Sub Gerente de Obras, indicando que da trámite a la misma, en virtud al Informe N° 423-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGEP-SG, de fecha 25 de Junio del 2015, emitido por el Sub Gerente de Estudios y Proyectos, adjuntando el Presupuesto Analítico Reestructurado N° 04 para su aprobación correspondiente.

Que, mediante Informe N° 753-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 01 de Julio del 2015, el Sub Gerente de Obras, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Opinión del Residente de Obra, respecto a la Aprobación de la Reestructuración del Presupuesto Analítico N° 04 de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH. PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TUMBES - TUMBES"**, en virtud al Informe N° 662-2015/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGO-CEPZ, de fecha 01 de Julio del 2015.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 00000183 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 14 JUL 2015

Que, mediante proveído de fecha 02 de Julio del 2015, inserto al reverso del Informe N° 753-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, el Gerente Regional de Infraestructura indica al Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, que se está alcanzando los informes emitidos por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, y la Sub Gerencia de Obras, con la finalidad de continuar con el trámite correspondiente, es decir el Acto Administrativo.

Que, estando a lo actuado y con la conformidad técnica del Projectista de la Elaboración del Expediente Técnico, Residente de Obra, Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos y Sub. Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, y en amparo de lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG., se procede a la Reestructuración del Presupuesto Analítico N° 04, del Expediente Técnico de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH. PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TUMBES - TUMBES"**, en cuanto sea el único cambio a lo referido dentro de los gastos de Supervisión de Obra (Planillas, Bienes y Servicios de Supervisión de Obra), debiendo emitirse la resolución correspondiente.

Que, estando a lo informado y contando con la visación del Área de Asuntos Legales, Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos, Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, y Secretaria General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 00128-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04 sobre delegación de funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto Analítico Reestructurado N° 04, del Expediente Técnico de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH. PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TUMBES - TUMBES"**, en virtud a lo indicado por el Sub Gerente de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obas, el cual se refiere a los gastos ejecutados por medio del clasificador de gastos de servicios de Supervisión, ya que se han incorporado los gastos de los clasificadores para personal de Supervisión en planillas, bienes y servicios para la supervisión de la Obra, en virtud a las consideraciones establecidas en la presente resolución.

Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000183 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 14 JUL 2015

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución al RESIDENTE de Obra, Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

LENIN HAROLD AVILA SILVA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CIP Nº 76903

PRESUPUESTO ANALITICO REESTRUCTURADO N° 04


OBRA: CULMINACION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU A.A.H.H PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES-TUMBES

PROPIETARI GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

O

FECHA FEB 2015

2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL							1,102,632.53
PERSONAL RESIDENCIA							110,817.50
DESCRIPCION	N°	j/dia	n° Meses	P.Unitario	Importe		
Ingeniero Residente	1		5	5,500.00	27,500.00	93,000.00	
Arquitecto	1		1	5,500.00	5,500.00		
Asistente Tecnico	1		3	2,500.00	7,500.00		
Almacenero (Auxiliar Administrativo	1		3	1,200.00	3,600.00		
Administrador	1		3	4,000.00	12,000.00		
Asistente Administrativo	2		3	2,100.00	12,600.00		
Contador	1		3	3,700.00	11,100.00		
Guardiana	2		3	1,200.00	7,200.00		
Chofer	1		4	1,500.00	6,000.00		
GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES							7,750.00
Compensacion Vacacional		93,000.00		0.08333			
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							9,067.50
ESSALUD 9%		100,750.00		0.09			
AGINALDOS Y GRATIFICACIONES							1,000.00
Aguinaldos por fiestas patrias	2			500.00	1,000.00		
Personal Obrero							991,815.03
DESCRIPCION	Unid.	Cantidad	Mes	P.U	Importe		
Operario	jornal	2710.71		131.14	355,489.76	885,549.13	
Oficial	jornal	1229.47		109.91	135,131.93		
Peon	jornal	3994.93		98.86	394,927.44		
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							106,265.90
ESSALUD 9%					79,699.42		
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (3.00%)					26,566.47		
2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES							2,309,337.25
BIENES DE LA RESIDENCIA							36,430.00
DESCRIPCION	Unid.	Cantidad	Mes	P.U	Importe		
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							14,190.00
GASOLINA 90 OCTANOS	GLN	220.00	3	11.5	7,590.00		
GASOLINA 84 OCTANOS	GLN	220.00	3	10	6,600.00		
HERRAMIENTAS							3,000.00
EQUIPO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00		
VESTUARIO, ACCESORIOS							5,790.00
BOTINES DE CUERO	Unid.	10.00		120.00	1,200.00		
CHALECOS DRYLL	Unid.	37.00		70.00	2,590.00		
CHALECOS	Unid.	100.00		20.00	2,000.00		
PRODUCTOS FARMACEUTICOS -MEDICAMENTOS							500.00
MEDICAMENTOS	GLB	1.00	1.00	500.00	500.00		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							2,800.00
BIDONES DE AGUA 20 Lt.	Und.	10.00	3.00	8.00	240.00		
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, REPUESTOS Y ACCESORIOS							2,800.00
TONER IMPRESORA HP Laserjet P1102w	Unid.	8.00		350.00	2,800.00		
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							4,500.00
PAPEL BOND 90gr FORMATO A-4	millar	150.00		30.00	4,500.00		
OTROS							2,850.00
USB DE 32 GB	Unid.	10.00		150.00	1,500.00		
CARTEL DE OBRA	GLB	1.00		1,350.00	1,350.00		
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE OBRA							2,272,907.25
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	230.3100		4.50	1,036.40		
ALAMBRE NEGRO N°8	kg	339.0140		4.50	1,525.56		
CLAVOS DE 1 1/2" S/C	kg	45.8900		12.00	550.68		
CLAVOS DE 3/4" S/C	kg	45.3900		12.00	544.68		
CLAVOS DE 3 1/2" S/C	kg	45.3900		12.00	544.68		
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	kg	47.9300		4.50	215.69		
CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg	305.7900		4.50	1,376.06		
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	kg	103.3700		4.50	465.17		
CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1"	cto	16.4800		11.00	181.28		
ACERO LISO Ø 1/2" x 6m	kg	1.3000		4.20	5.46		
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	6,758.8200		3.65	24,669.69		
POLEA METALICA DE DIAMETRO 3" X 1/2"	und	4.0000		75.00	300.00		
SOPORTE METALICO	und	4.0000		12.39	49.56		
LAMINA DE PROTECCIÓN P/VIDRIO DE 4 micras	m2	852.5500		50.00	42,627.50		
ARENA FINA	m3	273.3900		41.30	11,291.01		
ARENA GRUESA	m3	543.6600		23.60	12,830.38		
HORMIGON	m3	4.5000		23.60	106.20		
ASFALTO RC - 250	gln	110.2100		18.50	2,038.89		
TIERRA DE CHACRA	m3	672.0000		17.42	11,706.24		
GRANITO PREPARADO	kg	1,739.1000		8.50	14,782.35		
CONFITILLO	m3	300.0000		47.20	14,160.00		



PRESUPUESTO ANALITICO REESTRUCTURADO N° 04


OBRA: CULMINACION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES-TUMBES

PROPIETARI GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

O

FECHA FEB. 2015

PIEDRA MEDIANA	m3	6.6000		42.00	277.20
PIEDRA GRANDE	m3	2.6000		88.50	230.10
ADOQUINES DE CONCRETO 4.0x10x20 cm	m2	539.0000		44.50	23,985.50
MATERIAL DE PRESTAMO	m3	275.8900		32.45	8,952.63
FUSIBLE TIPO K 5 AMP	und	6.0000		15.20	91.20
PORTAFUSIBLE TIPO PESCADO	pza	1.0000		8.60	8.60
ARANDELA CUADRADA PLANA B° Z° 57x57x5 mm AGUJERO DE 20m	und	8.0000		2.40	
ARANDELA CUADRADA CURVA DE F° G° 57 x 57 x 5 mm	und	4.0000		2.45	9.80
PERNO OJO DE F°G° DE 16mm x 254mm DE LONGITUD, MAQUINADO CON 02 ARANDELAS, TUERCAS Y CONTRATUERCAS	und	6.0000		14.10	
PERNO MAQUINADO DE F° G° DE 16mm X 406mm DE LONGITUD, CON 02 ARANDELAS, TUERCAS Y CONTRATUERCAS	und	6.0000		21.00	84.60
GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 02 PERNOS	und	9.0000		28.60	257.40
GRAPAS METALICAS DE SUJECION PARA TUBERIAS	und	12.0000		3.98	47.76
TERMINALES DE CU 35mm	und	1.0000		10.02	10.02
TERMINALES DE COMPRESION EN NYY	und	12.0000		18.40	220.80
CABLE N2XH UNIPOLAR DE 3-1x6mm2+6mm2+4mm2/T	m	1,207.3500		17.10	20,645.69
CABLE N2XH UNIPOLAR DE 3-1x16mm2+16mm2+10mm2/T	m	869.0000		41.19	35,794.11
CABLE NH70 UNIPOLAR DE 3-1x6mm2+6mm2+4mm2/T	m	1,744.9800		14.00	24,429.72
CABLE LSOH 3-1x10mm2	m	284.7900		20.00	5,695.80
CABLE LSOH 2-1x10 mm2	m	947.9700		14.99	14,210.07
CABLE DESNUDO TIPO COPERWELD N° 4	m	52.0000		12.45	647.40
CABLE TW 2.5 mm2	m	266.8200		1.79	477.61
CABLE UTP CATEGORIA 6	m	1,995.9800		2.50	4,989.95
CABLE N2XH UNIPOLAR DE 3-1x10mm2+10mm2+6mm2/T	m	709.5100		34.60	24,549.05
CABLE WP 25 MM2 (Conexion en redes 04 Tableros)	m	324.0000		13.80	4,471.20
CABLE NH70 DE 2.5mm2 (libre halogenos)	m	7,742.2900		1.95	15,097.47
CABLE NH70 2-1x4.0mm2	m	132.4800		2.04	270.28
CABLE NH70 2-1x6.0+1x6.0mm2	m	20.6300		8.92	184.02
CABLE NH70 DE 4.0mm2	m	11,094.0000		2.60	28,844.40
CABLE NH70 DE 2.5mm2 (TIERRA)	m	342.3000		1.95	667.49
CABLE NH70 UNIPOLAR DE 3-1x10mm2+10mm2+6mm2/T	m	12.0000		32.95	395.40
CABLE TIPO NYY 1KV - 3-1x70 mm2	m	30.0000		88.50	2,655.00
CABLE NLT DE 3x2.5 MM2 (CONEXION TRAFOMIX-MEDIDOR)	m	8.0000		4.11	
CABLE NLT DE 3x4,0 MM2 (CONEXION TRAFOMIX-MEDIDOR)	m	8.0000		6.10	32.88
CABLE NLT DE 2x2.5 mm2	m	228.5000		4.11	48.80
CABLE NLT DE 2x4,0 MM2	m	142.4000		6.10	939.14
CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AAAC DE 35mm2 ENGRASADO	m	108.0000		6.20	868.64
CONDUCTOR DE COBRE BLANDO 25 mm2	m	33.0000		15.10	689.60
CONDUCTOR DE COBRE DURO 35 mm2	m	42.0000		18.50	498.30
CONDUCTOR N2XH UNIPOLAR DE 3-1x70 mm2+1x50mm2+1x35 mm2/T	m	32.0000		102.40	777.00
CONECTOR TIPO AB	pza	9.0000		4.37	3,276.80
CONECTOR BIMETALICO Al-Cu 35/35 mm2	und	12.0000		20.41	39.33
CONECTOR DE BRONCE TIPO AB PARA VARILLA 16mmØ	und	4.0000		9.85	244.92
CONECTOR TIPO CUÑA AMPAC DE 25/35 MM2	und	3.0000		17.94	39.40
CONECTOR DE BRONCE TIPO PERNO PARTIDO PARA CONDUCTO N° 4	und	12.0000		6.15	53.82
AIKLADOR EXTENSOR DE LINEA FUGA	jgo	6.0000		248.00	73.80
AIKLADOR POLIMERIC DE SUSPENSION 15 Kv CON ACCESORIO	und	9.0000		171.10	1,488.00
ESPIRA DE CORRIENTE DE 250A	und	3.0000		185.00	1,539.90
DISPLAY DE TENSION Y CORRIENTE	pza	1.0000		245.00	555.00
ADAPTADOR TIPO LIRA DE F°G° DE 16 mm Ø x 356mm DE LONGITUD	und	9.0000		12.20	245.00
LUMINARIA ROTARIS TIPO TCS740 CIRCULAR DE 40w	und	39.0000		374.67	109.80
FAROLA CONICA JP-250 TRANSPARENTE CON LAMPARA DE 70W	und	35.0000		435.42	14,612.13
LUMINARIA SCRABBLE SPOT TIPO PAR30 DE 35w ORIENTABLE	und	15.0000		317.52	15,239.70
LUMINARIA DE 30W LED PARA ALUMBRADO PUBLICO	und	1.0000		536.90	4,762.80
LUMINARIA TIPO SMARTFORM TCS/TPS	und	12.0000		374.00	536.90
LUMINARIA TIPO DAYWAVE LED BPS	und	21.0000		374.00	4,488.00
LUMINARIA TIPO MARKER LED BBS	und	12.0000		295.00	7,854.00
LUMINARIA TIPO ALPHA SPOT PARA ADOSAR DE 2x26W FLUORESCENTE RECTO DE 2x18W (INCL. ACCESORIOS)	und	110.0000		95.00	3,540.00
EQUIPO FLUORESCENTE RECTO TIPO REJILLA DE 2X36 W (INCL. ACCESORIOS)	CJT	296.0000		135.00	10,450.00
					5,085.04
					39,960.00



PRESUPUESTO ANALITICO REESTRUCTURADO N° 04

OBRA: CULMINACION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES-TUMBES

PROPIETARI: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

0
FECHA: FEB 2015

FLUORESCENTE REDONDO DE 32W (INCL. ACCESORIOS)	und	92.0000	48.00	4,232.00
EQUIPO FLUORESCENTE REDONDO DE 32w TIPO T8 (INCL. ACCESORIOS)	und	16.0000	121.09	1,937.44
EQUIPO FLUORESCENTE RECTO DE 36w TIPO T8 (INCL. ACCESORIOS)	und	72.0000	121.09	8,718.48
EQUIPO ACUMULADOR P/LUZ DE EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS LED DE 10W	und	49.0000	105.00	5,145.00
ELECTROBOMBA DE 2.0 HP	und	2.0000	1,242.00	2,484.00
REFLECTOR TIPO LED CONTRA IMPACTO DE 13w.	und	23.0000	250.00	5,750.00
EQUIPO REFLECTOR LED DE 100W	und	10.0000	554.60	5,546.00
REFLECTOR DE HALOGENURO METÁLICO DE 150W C/EQUIPO INC.	und	4.0000	256.67	1,026.68
TABLERO ELECTRICO GENERA 0.30X0.20X0.15mts	und	2.0000	224.20	448.40
TABLERO ELECTRICO STD 0.40X0.30X0.15mts	und	21.0000	365.80	7,681.80
TABLERO ELECTRICO GENERAL 0.50x0.35x0.20m	und	2.0000	487.34	974.68
TABLERO METALICO EN SAM (0.80X0.60X0.25M) C/BARRA DE COBRE Y SALIDA PUESTA A TIERRA, incl. CHAPA	und	1.0000	350.00	350.00
TABLERO ELECTRICO GENERA 0.70X0.45X0.20mts	und	1.0000	542.80	542.80
TABLERO ELECTRICO GENERAL 1.80X0.80X0.60mts	und	1.0000	2,550.00	2,550.00
TABLERO DE CONTROL Y MANDO EQUIPADO PARA ELECTROBOMBA	CJT	1.0000	729.00	729.00
JACK RJ45, CATEGORIA 6, INCLUYE ACCESORIOS	und	132.0000	52.00	6,864.00
PATCH CORD DE CABLE UTP CATEGORIA 6, 3.0m	und	66.0000	27.26	1,799.16
PATCH CORD DE CABLE UTP CATEGORIA 6, 1.5m	und	132.0000	16.87	2,226.84
PATCH PANEL 48 PUERTOS incluye accesorios	und	2.0000	1,520.00	3,040.00
FACE PLATE HORIZONTAL DE 02 SALIDAS, INCL. ACCESORIOS	und	66.0000	9.88	638.88
GABINETE DE COMUNICACIONES, 2.1 M incluye accesorios	und	1.0000	1,829.00	1,829.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50Ax240V	und	6.0000	74.00	444.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x32Ax240V	und	9.0000	108.00	972.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40Ax240V	und	2.0000	121.00	242.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x25Ax240V	und	49.0000	74.00	3,626.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x16Ax240V	und	11.0000	24.80	272.80
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V	und	26.0000	24.80	644.80
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x32Ax240V	und	2.0000	24.80	49.60
INTERRUPTOR DOBLE	pza	28.2000	10.86	306.25
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25Ax240V	und	1.0000	24.80	24.80
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x20Ax240V Y 30 mmA	und	25.0000	110.00	2,750.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x25Ax240V Y 30 mmA	und	1.0000	134.52	134.52
INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3x40Ax240V	und	1.0000	121.00	121.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x16Ax240V	und	80.0000	22.10	1,768.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x80Ax240V	und	1.0000	101.80	101.80
INTERRUPTOR HORARIO 16 amp 220V - ANALOGICO	und	1.0000	175.00	175.00
INTERRUPTOR SIMPLE	pza	149.1600	7.76	1,157.48
INTERRUPTOR DOBLE	pza	9.0000	10.86	97.74
INTERRUPTOR TRIPLE	pza	5.0000	15.69	78.45
INTERRUPTOR CONMUTACION	pza	4.0000	6.49	25.96
INTERRUPTOR PARA VENTILADOR	und	103.0000	10.74	1,106.22
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE 3x160-400A /380-240V	und	2.0000	1,350.00	2,700.00
TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	pza	85.0000	18.00	1,530.00
TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	pza	417.0000	12.15	5,066.55
TOMACORRIENTE DOBLE INDUSTRIAL CON TOMA A TIERRA	und	24.0000	23.94	574.56
TERMINALES DE CU 50mm	und	4.0000	13.28	53.12
TERMINALES DE COBRE P/CABLE DE 6 mm2	m	150.0000	5.89	883.50
TERMINALES DE COBRE P/CABLE DE 10 mm2	m	50.0000	2.73	136.50
TERMINALES DE COBRE P/CABLE DE 16 mm2	m	50.0000	5.89	294.50
TERMINALES DE COBRE P/CABLE DE 50 mm2	m	9.0000	10.71	96.39
TERMINALES DE COBRE P/CABLE DE 70 mm2	m	9.0000	14.41	129.69
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRONICO 3Ø AIRLQ + PLUS, 4 HILOS	und	1.0000	1,845.00	1,845.00
VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8" x 2.40m	und	9.0000	138.59	1,247.31
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA/10KV/0.40-0.23KV	und	1.0000	17,523.00	17,523.00
TRANSFORMIX P/SISTEMA DE MEDICION 10/0.22KV TIPO TMEA-33	und	1.0000	12,862.00	12,862.00
BALASTRO ELECTRONICO PARA FLUORESCENTE RECTO 36W	und	664.0000	38.82	25,776.48
BALASTRO ELECTRONICO PARA FLUORESCENTE CIRCULAR	und	108.0000	30.44	3,287.52



PRESUPUESTO ANALITICO REESTRUCTURADO N° 04

OBRA: CULMINACION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES-TUMBES

PROPIETARI: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

O
FECHA: FEB. 2015

BALASTRO ELECTRONICO PARA FLUORESCENTE RECTO 2 x18W	und	68.0000	30.44	
ROUTER DE GAMA ALTA COMPACTIBLE TECNOLOGIA (inalambrico 300 mhz, archer c7)	und	1.0000	1,220.00	2,069.92
RACHET DE 2Tn	und	21.6000	20.00	432.00
MEDIA PLATAFORMA DE CAV DE 1.10 M	und	1.0000	194.70	194.70
CRUCETA SIMETRICA DE C.A.V. DE 1.50M	und	2.0000	159.30	318.60
CRUCETA ASIMETRICA DE C.A.V. DE 1.50M	und	2.0000	155.62	311.24
CRUCETAS PARA CERAMICO DE 3mm	cto	119.0100	3.50	416.54
CRUCETAS PARA CERAMICO DE 1mm	cto	326.0100	3.50	1,141.04
BARRA DE CU. FLEXIBLE AISLADA PARA 250A 2MT	und	3.0000	85.67	257.01
RIEL DIN SIMETR. C/PERF. 35X7.5X1mm 2MT	und	17.4000	6.50	113.10
CONTRASTE DE MEDIDOR ELECTRONICO Ø 3	hm	1.0000	196.00	196.00
switch de 48 puertos capa 3 ADIMINSTRABLE, 1000Mbyt, incl accesorio	und	2.0000	2,022.83	4,045.66
SECCIONADOR TIPO CUT OUT 15 Kv, 150Kv BIL	und	6.0000	361.20	2,167.20
VENTILADOR METALICO PARA ADOSAR A LA PARED DE 150W	und	103.0000	150.00	15,450.00
PULSADOR PARA TIMBRE	und	2.0000	12.50	25.00
TIMBRE	und	2.0000	187.00	374.00
CAJA DE F° G° 100X100X50	pza	399.2000	7.67	3,061.86
CAJA PORTA MEDIDOR NORMALIZADO POR ENOSA	und	1.0000	336.00	336.00
CAJA RECTANGULAR 4"x2"x1 1/2" PVC	und	335.0000	1.63	548.05
CAJA OCTOGONAL PVC 3 1/2"x3 1/2"x x 1 1/2"	und	48.0000	1.38	66.24
CAJA OCTOGONAL PVC 3 1/2"x3 1/2"x x 1 1/2" CON TAPA CIEGA	und	1.0000	1.38	1.38
CAJA DE C° A° DE 400x400x500 mm	und	4.0000	31.25	125.00
CAJA CT, INCL. ACCES.	und	66.0000	64.90	4,283.40
GANCHO CON ROSCA TIPO "J" DE 4" - 6"	und	6,225.9100	1.22	7,595.61
INODORO LOSA BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIO Y TAPA	und	14.0000	175.00	2,450.00
INODORO TASA NOVARA FLUX CON LLAVE FLUXOMETRICA Y TAPA DE PLASTICO PESADO COLOR BLANCO	und	32.0000	670.00	21,440.00
URINARIO CADET BLANCO C/A.	und	8.0000	254.00	2,032.00
URINARIO DE LOSA PICO BLANCO	und	11.0000	124.00	1,364.00
OVALIN TIPO CERLUX DE LOZA BLANCA	pza	54.0000	110.00	5,940.00
LAVADERO A.IN.21"x54"2 POZ.C/ESC P.B.S/A	und	1.0000	320.00	320.00
LAVADERO A. INOX.19"x38" SATINADO DE 01 POZA C/ACCESORIOS	und	7.0000	170.00	1,190.00
LAVADERO A.INOX. 21"x25" SATINADO S/A 01 POZA	und	9.0000	280.00	2,520.00
PAPELERA C/EJE 15x15 BLANCA	und	51.0000	13.00	663.00
LLAVE DE DUCHA CROMADA DE 1/2"	und	1.0000	45.00	45.00
LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO DE 1/2"	und	54.0000	45.00	2,430.00
LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO DE 1/2" TIPO CUELLO DE GANZO	und	9.0000	35.00	315.00
LLAVE C/TEMPORIZADOR 1/2"	und	19.0000	90.00	1,710.00
GRIFO DE BRONCE 1/2"	und	13.0000	25.00	325.00
CANASTILLA PARA DUCHA CROMADA	und	1.0000	15.00	15.00
BRAZO RECTO METALICO PARA ADOSAR	und	4.0000	80.58	322.32
SUMIDERO DE BRONCE DE 4"	und	1.0000	9.00	9.00
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PARA LAVADERO CON TAPA	und	32.0000	5.50	176.00
PLACA PARA SEGURO PIVOT	und	267.0600	1.00	267.06
ESTILETE	und	81.2000	2.50	203.00
LADRILLO DE ARCILLA DE 18 HUECOS	und	4,202.4000	0.90	3,782.16
LADRILLO ARCILLA KK	und	1,069.0000	0.38	406.22
LADRILLO DE TECHO DE ARCILLA MAQUINADO DE 15*30*30	und	69.0700	3.00	207.21
CUMBRERA FIBRAS ORGANICAS-CELULOMINERALES COLOR ROJO	pza	128.2800	27.00	3,463.56
CUBIERTA AISLANTE ELÉCTRICA DE 15kv	m	33.0000	42.10	1,389.30
CEMENTO PORTLAND TIPO MS	BOL	7,977.2300	26.50	211,396.60
CEMENTO CONDUCTIVO	kg	300.0000	3.10	930.00
PLANCHA FIBROCEMENTO RECTA 6 MM	pln	34.2700	50.35	1,725.49
PLANCHA FIBRAS ORGANICAS - CELULOMINERALES COLOR ROJO	pln	1,063.6900	53.00	56,375.57
PLANCHA DE FIBROCEMENTO RECTA 4MM	pln	6.9100	30.00	207.30
CAJA Y TAPA DE CONCRETO 0.30X0.30	und	38.0000	29.50	1,121.00
ESTRUCTURA DE ALUMINIO	m2	5.1200	120.00	614.40
DADO DE CONCRETO DE 30X30X30CM	und	20.0000	29.50	590.00
CERAMICA NAC. DE PRIMERA 30X30 - SERIE PIEDRA	m2	15.6100	34.81	543.38
CERAMICA NAC. DE PRIMERA 40X40CM	m2	202.4800	33.00	6,681.84
CERAMICA NAC. DE PRIMERA 30X30 ANTIDESLIZANTE	m2	277.0100	25.00	6,925.25



PRESUPUESTO ANALITICO REESTRUCTURADO N° 04



OBRA: CULMINACION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES-TUMBES

PROPIETARI GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

O

FECHA FEB. 2015

CERAMICA NAC. DE PRIMERA - 20X30	m2	660.0100	27.00	17,820.27
PORCELANATO 0.60X0.60M	m2	2,130.5600	50.00	106,528.00
PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICO x 25 Kg	BOL	284.4300	20.00	5,688.60
PEGAMENTO EXTRA FUERTE EN POLVO P/PORCELANATO x 25 Kg	BOL	1,062.4100	35.00	37,184.35
ESQUINERO METALICO 30*30*0.40mm*3.00m	und	9.8900	8.50	84.07
PICAPORTE	und	7.0000	15.00	105.00
BISAGRAS DE 4" CON EJE 5/8"	und	14.0000	4.50	63.00
BISAGRAS PROYECTABLES	und	14.9400	120.00	1,792.80
BISAGRA ALUMINIZADA 4"x4"	und	456.0000	3.75	1,710.00
BISAGRA ALUMINIZADA 2"	und	117.0000	2.00	234.00
MANIJA PROYECTABLES	und	14.9400	15.00	224.10
TORNILLO DE ANLAJE DE 4"	und	918.0000	0.50	459.00
TORNILLO WAFER 8*13mm	mli	1.6500	80.00	132.00
TORNILLO P/PLANCHA 6*32mm	mli	3.3000	30.25	99.83
TORNILLOS FLAT DE 8MM	und	6,676.5000	0.10	667.65
PICAPORTE DE 4" ALUMINIZADO	und	39.0000	7.00	273.00
MANIJA DE ACERO INOX. TIPO "H"	und	35.4600	220.00	7,801.20
CHAPA DE 02 GOLPES C/CADENA PESADA DE FABRIC. NAC.	und	1.0000	85.00	85.00
CHAPA DE 03 GOLPES C/CADENA PESADA DE FABRIC. NAC. DE PRIMERA	und	114.0000	75.00	8,550.00
CHAPA, PORTA CHAPA Y CONTRA CHAPA	und	18.4900	155.00	2,865.95
CINTA DOBLE CONTACTO	m	1,205.2400	10.00	12,052.40
CINTA AISLANTE	rl	39.1400	6.18	241.89
CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO	m	552.0700	0.50	276.04
CINTA TEFLON	rl	8.5000	5.00	42.50
SEGURO PIVOT	und	267.0600	2.50	667.65
GARRUCHAS	und	534.1200	2.50	1,335.30
H-8220	m	133.5300	7.00	934.71
FULMINANTE P/PISTOLA DE FIJACION CAL.22	cto	16.4800	40.00	659.20
SAL INDUSTRIAL	kg	450.0000	0.50	225.00
YESO EN BOLSAS DE 12 KG.	BOL	112.3200	4.00	449.28
CARBON VEGETAL	kg	450.0000	1.20	540.00
HUMUS	kg	1,671.8800	1.90	3,176.57
UREA	kg	683.6000	1.80	1,230.48
GRASS AMERICANO	m2	1,312.5000	6.48	8,505.00
SEMBRADO DE GRASS CHINO	m2	1,037.6900	12.50	12,971.13
EMPALME TIPO 3M RED SUBTERRANEA 10-15 mm2	und	86.0000	8.28	712.08
EMPALME TIPO 3M RED SUBTERRANEA 2.5-10 mm2	und	24.0000	10.00	240.00
EMPALME TIPO 3M RED SUBTERRANEA 10 mm2	und	32.0000	8.28	264.96
VARILLA COPERWELD 16mm Ø (5/8") x 2.40M	pza	4.0000	75.00	300.00
OCRE	kg	95.9800	8.00	767.84
CORDEL	m	84.0000	1.50	126.00
THINNER ACRILICO	gln	807.8600	17.99	14,533.40
PIZARRA ACRILICA 2.40x1.20m INCL. ACCESORIOS	und	45.0000	325.00	14,625.00
PALMERA TIPO CHAMPAN	und	60.0000	280.00	16,800.00
PALMERA TIPO BRUJA	und	15.0000	185.00	2,775.00
PALMERA TIPO VIAJERA	und	3.0000	65.00	195.00
PALMERA TIPO FENIX	und	10.0000	188.00	1,880.00
PALMERA TIPO SICA	und	15.0000	185.00	2,775.00
CROTO ISORA FLOR ROJA	und	1,800.0000	6.00	10,800.00
CROTO PATITO	und	3,200.0000	3.50	11,200.00
CROTO PLUMERO	und	100.0000	7.00	700.00
CROTO FICUS BLANCO	und	200.0000	7.00	1,400.00
CROTO COPA DE ORO	und	100.0000	6.00	600.00
CROTO CORDELINES	und	50.0000	6.00	300.00
CROTO LANTANA	und	100.0000	4.00	400.00
CROTO ESCANCELES	und	200.0000	3.50	700.00
CROTO ABANCAY	und	100.0000	4.50	450.00
CROTO LACHIRA	und	50.0000	5.50	275.00
CROTO MIL FLORES	und	200.0000	5.00	1,000.00
CROTO ARCO IRIS	und	200.0000	6.00	1,200.00
CROTO PIÑAS	und	6.0000	6.00	36.00
CROTO ELECHOS	und	10.0000	5.00	50.00
ARBOL DE PINO PARA JARDINES	und	1.0000	185.00	185.00
SOLDADURA	kg	274.1300	10.00	2,741.30
LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIO	gln	202.9900	18.00	3,653.82
LIQUIDO PARA LAMINAR	gln	202.9900	18.00	3,653.82
PASTA P/JUNTA HAMILTON'S (INVISIBLE INTERIOR)	kg	219.5100	1.50	329.27
PEGAMENTO P/PVC	gln	0.2300	64.65	14.87
SILICONA	TUB	131.7300	10.00	1,317.30
SILICONA ESTRUCTURAL	und	75.4600	35.00	2,641.10
CINTA P/JUNTA PAPEL 52mm*152m	rl	16.4800	23.00	379.04




PRESUPUESTO ANALITICO REESTRUCTURADO N° 04

OBRA: CULMINACION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES-TUMBES

PROPIETARI GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

FECHA FEB. 2015

CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und	3.0000		3.10	9.30
FRAGUA DE COLOR PARA CERAMICA	kg	1,438.1700		5.50	7,909.94
FRENO HIDRAULICO AL PISO DE ALTO TRANSITO	und	35.4600		1,000.00	35,460.00
FELPA (F-15) LONG. 6.00	m	1,529.9000		1.00	1,529.90
PORTA FELPA CON ALETA L=6.00m	m	995.7900		2.50	2,489.48
MILLA 2000	m	267.0600		10.00	2,670.60
PROYECTOR MULTIMEDIA	und	1.0000		3,681.90	3,681.90
ACCESORIO 111	und	47.9800		35.00	1,679.30
ACCESORIO 511	und	130.4100		7.00	912.87
ACCESORIO 525	und	69.2000		15.00	1,038.00
ACCESORIO P y C	und	47.9800		10.00	479.80
CAJA DE CONCRETO 0.30 x 0.60	und	13.0000		23.00	299.00
MARCO Y TAPA DE CONCRETO	und	13.0000		23.00	299.00
LIJA AL AGUA N° 100	plg	306.0000		1.50	459.00
LIJA PARA ELEMENTOS METALICOS	hja	584.4900		2.00	1,168.98
COLA SINTETICA	gln	40.0800		40.00	1,603.20
LIJA PARA MADERA	und	5,791.0800		1.00	5,791.08
DISCO DE CORTE	und	1.8900		7.00	13.23
AGUA	m3	686.1100		8.50	5,831.94
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg	0.3000		70.00	21.00
U DE 1/2"x1/2"	m	133.5300		5.00	667.65
ECRAN ENROLLABLE	und	1.0000		735.00	735.00
MESAS UNIPERSONALES PARA 3° A 6° GRADOS h=0.70M	und	150.0000		136.27	20,440.50
SILLAS PARA NIVEL PRIMARIO 3° A 6° GRADOS h=0.40M	und	430.0000		121.07	52,060.10
SILLAS PARA NIVEL SECUNDARIO 3°, 5° h=0.42M	und	280.0000		155.38	43,506.40
TECNOPORT 1"	pln	21.1400		24.00	507.36
TECNOPORT E= 1"	pln	254.9500		14.98	3,819.15
REGLA DE ALUMINIO DE 2"x1/2"	und	46.2000		60.00	2,772.00
VENTANA DE VIDRIO RESISTENTE	und	1.0000		295.00	295.00
MADERA TORNILLO	p2	8,839.8400		5.40	36,935.14
MADERA CEDRO CEPILLADO	p2	8,769.0800		11.30	99,090.60
ZOCALO TIPO "H"	m	66.9900		30.00	2,009.70
TRIPLAY DE 4'x8'x 12 mm	pln	19.4400		75.00	1,458.00
TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm	pln	114.0000		28.00	3,192.00
TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm	pln	55.1800		42.00	2,317.56
TUBO Fo. GALV. DE 1"	m	55.7300		9.40	523.86
TUBO DE F° G° DE 1 1/2"	m	91.9400		13.00	1,195.22
TUBO F° G° DE 2"	m	32.3100		15.00	484.65
TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 3" x 6m	m	18.5400		30.00	556.20
TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 4" x 6 m	m	18.5400		48.00	889.92
TUB. FIERRO GALVAN. DE 3" x 6.4m	und	1.9200		480.00	921.60
TUB. FIERRO GALVAN. DE 4" x 6.4m	und	3.4000		600.00	2,040.00
CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 2 1/2" - 90°	und	10.0000		20.00	200.00
CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 3" x 90°	und	3.0000		45.00	135.00
CODO F° GALVANIZADO 4" x 90°	pza	4.0000		75.00	300.00
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1"	und	4.0000		8.50	34.00
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2"	und	10.0000		39.00	390.00
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 4"	und	12.0000		150.00	1,800.00
REDUCCION DE Fo. GALV. DE 6" A 4"	und	1.0000		250.00	250.00
ABRAZADERA DE F° G° 4 1/2"	und	6.0000		18.00	108.00
ABRAZADERA DE F° G° 1/2"	und	6.0000		3.00	18.00
UNION DE F° GALVANIZADO 4"	pza	2.0000		74.00	148.00
UNION DE F° GALVANIZADO 3"	pza	2.0000		60.00	120.00
ABRAZADERA F°G° DE 2.1/2" X 3/4"	pza	6.0000		10.00	60.00
TUB. FIERRO NEGRO DE 1 1/2" x 6.4m	m	746.9300		14.18	10,576.53
TUB. FIERRO NEGRO DE 2" x 6.4m	m	156.9200		17.50	2,746.10
TUB. FIERRO NEGRO DE 2 1/2" x 6.4m	m	311.4400		24.16	7,524.99
TUBO DE F°N° DE 4"x 4"	m	96.0900		29.16	2,801.98
ANGULO 1 1/4"x1 1/4"x1/4" x6m.	m	10.0000		6.17	61.70
ANGULO 1 1/4"x1 1/4"x1/8" x6m.	und	2.0000		37.00	74.00
TUBO RECTANGULAR 3 1/4" x 1 1/2"	m	378.8500		30.00	11,365.50
TUBO RECTANGULAR 3" x 1 1/2" x 3mm	und	10.0000		150.00	1,500.00
TUBO CUADRADO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	und	16.0000		105.00	1,680.00
TUBO RECTANGULAR 3" x 1 1/2"	m	245.8200		19.16	4,709.91
TUBO RECTANGULAR 4" x 1 1/2" x 1.8mm	m	635.6400		45.00	28,603.80
PLATINA 1/2" x 3/16"	m	1,372.3200		6.66	9,139.65
PLATINA 3" x 1/8"	m	1,807.5000		10.83	19,575.23
PLATINA DE 1 1/2" x 1/8"	m	65.0700		8.00	520.56
ANGULO 1" X 1" X 1/8"	m	855.9400		4.10	2,689.35
ANGULO RIEL 1/2" X 1/2"	m	267.0800		5.00	1,335.30
ANGULO T DE 1" X 1" X 1/8"	und	1.0000		39.00	39.00
ANGULO DE ACERO 2"x 2" x 1/4"	m	381.2000		20.00	7,624.00
PLANCHA ACERO LAF 3/16"	m2	1.1600		25.00	29.00
RIEL 90*25*0.90mm*3.00m	und	42.8500		13.50	578.48





PRESUPUESTO ANALITICO REESTRUCTURADO N° 04

OBRA: CULMINACION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES-TUMBES

PROPIETARI GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

O
FECHA FEB 2015

PARANTES 89*38*0.90mm*3.00m	und	98.8800		30.00	2,966.40
PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO DE COLOR	m2	69.8700		150.00	10,480.50
PINTURA SATINADA LATEX	gln	988.9500		65.00	64,281.75
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	68.1100		38.00	2,588.18
PINTURA ESMALTE FLUORESCENTE	gln	0.0100		132.00	1.32
PINTURA ANTICORROSIVA	gln	45.4200		38.94	1,768.65
PINTURA ESMALTE FLUORESCENTE	gln	0.0200		132.00	2.64
PINTURA ACRILICA	gln	33.9100		75.00	2,543.25
PINTURA ESMALTE	gln	21.3900		38.00	812.82
PINTURA FOSFORECENTE	gln	0.0100		132.00	1.32
LACA SELLADORA A LA PIROXILINA	gln	133.4400		48.00	6,405.12
LACA TRANSPARENTE	gln	33.1200		48.00	1,589.76
ESMALTE SINTETICO NEGRO	gln	16.3000		40.64	662.43
ESMALTE ACRILICO	gln	2.5200		65.00	163.80
BARNIZ	gln	65.4800		60.00	3,928.80
SELLADOR	gln	988.9500		19.40	19,185.63
ZINCROMATO	gln	19.8800		38.00	755.44
PINTURA TEMPLA SINOLIT 5 Kg	kg	4,779.9200		12.00	57,359.04
POSTE DE METAL DE 4 M	und	8.0000		422.22	3,377.76
POSTE C.A.C. DE 11/200	und	12.0000		1,050.00	12,600.00
PROTECTOR PLASTICO PARA CLAVOS	und	5,801.3000		0.20	1,160.26
TEE F° G° 1 1/2"	pza	4.0000		15.00	60.00
TEE F° G° 3"	pza	1.0000		50.00	50.00
TEE F° G° 4"	pza	2.0000		85.00	170.00
PLANCHA DE COBRE TIPO "J" PARA PUESTA A TIERRA	und	7.0000		13.85	96.95
MARCO Y TAPA DE CONCRETO	und	29.0000		20.00	580.00
TUBO DE 1 1/2" x 1 1/2"	m	50.8500		10.00	508.50
TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 EC 1/2"	und	1.8000		6.50	11.70
TUB. PVC SAP 3" x 3m	m	32.0000		4.00	128.00
TUBERIA PVC SAP PARA PASE CABLE, DE 35mm DE 3/4" x 4m	TUB	6.0000		7.14	42.84
TUB. PVC SAP Ø 2" x 3 m P/DESAGUE	und	19.7700		2.50	49.43
TUB. PVC SAP Ø 8" x 5m P/DESAGUE	m	6.3000		36.67	231.02
CODO DE PVC DE 3"	pza	3.0000		7.00	21.00
TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	und	32.0000		6.80	217.60
TRAMPA "P" PVC SAL DE 4"	und	58.0000		12.00	696.00
CURVA PVC-P (ELECT.) 20mm	und	997.9900		2.02	2,015.94
NIPLE PVC SAP Ø 1"	und	1.0000		5.00	5.00
CODO PVC SAP 2" X 90° PARA DESAGUE	pza	32.0000		5.00	160.00
CODO PVC DE 1" - 90°	pza	297.7900		1.20	357.35
CODO PVC 25mm Ø	und	2.0000		1.00	2.00
CODO PVC DE 3" - 90°	und	3.2000		11.00	35.20
CODO PVC DE 1 1/2" - 90°	und	284.8000		1.50	427.20
TUBO PVC SAL 4" X 3M	m	57.0000		6.00	342.00
TUBO PVC DE 3" x 3M.	pza	1.5000		45.00	67.50
SOMBREIRO DE VENTILACION PVC SAL 2"	pza	27.3000		2.00	54.60
SOMBREIRO DE VENTILACION PVC SAP 4"	pza	1.0000		8.00	8.00
SOMBREIRO DE VENTILACION PVC SAP 2 1/2"	pza	1.0000		3.50	3.50
CAJA OCTOGONAL PVC DE 3 1/2"x3 1/2"x1 1/2"	und	117.0000		1.63	190.71
TUBO PVC 25mm Ø, SAP	m	6.8800		2.00	13.76
TUBO PVC-P (ELEC) 20 mm 3 M	m	678.6300		1.40	950.08
TUBO PVC (LUZ) (E/C) 3/4" REFORZADO	pza	1,331.4200		2.50	3,328.55
TUBO PVC (LUZ) (E/C) 1" REFORZADO	und	1,049.2700		4.00	4,197.08
TUBO PVC (LUZ) (E/C) 1 1/2" REFORZADO	m	284.8000		1.50	427.20
CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	654.7000		1.20	785.64
CURVA PVC 1"	pza	18.0000		1.50	27.00
UNION SIMPLE PVC-P (ELEC) 20mm	und	997.9900		0.83	828.33
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	und	2.0000		43.00	86.00
VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 4"	und	6.0000		510.00	3,060.00
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2"	und	6.0000		118.37	710.22
VALVULA CISTERNA DE BRONCE COMPLETO 1"	und	1.0000		57.78	57.78
VALVULA DE PIE DE BRONCE DE Ø 2"	und	360.0000		110.00	39,600.00
VIDRIO CRUDO 6MM COLOR	p2	2,375.5400		4.50	10,689.93
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE E=08 MM.	m2	172.4100		220.00	37,930.20
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE E=10 MM.	m2	19.5500		290.00	5,669.50
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO COLOR AZUL DE E=08 MM.	m2	84.0400		390.00	32,775.60
VIDRIO TEMPLADO COLOR AZUL DE E=06 MM.	m2	258.1000		290.00	74,849.00
ESPEJO DE 3mm, EMPOTRADO EN PARED	p2	16.0000		388.00	6,208.00
ESPEJO DE 3mm.	m2	5.1200		50.00	256.00
POSTES C.A.C. DE 13/600/210/405	und	2.0000		2,183.00	4,366.00
PROTECCION CON CRISTAFLEX	und	1.0000		247.80	247.80
LLAVE DE SEGURIDAD PARA GABINETE	und	2.0000		64.92	129.84
PULVERIZADOR SIMPLE	und	81.2000		3.50	284.20



PRESUPUESTO ANALITICO REESTRUCTURADO N° 04

OBRA: CULMINACION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES-TUMBES

PROPIETARI GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

O
FECHA FEB. 2015

ESPATULA CAUCHO DE 4"	und	81.2000	25.00	2,030.00		
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			27,190.80		
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					
					340,108.22	
SERVICIO DIVERSOS PARA RESIDENCIA						
SERVICIOS DIVERSOS PARA PERSONAL DE OBRA						
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	GLB	1.00	113,590.70	113,590.70		
	GLB	1.00	10,500.00	10,500.00		
SERVICIO DIVERSOS PARA SUPERVISION						
SERVICIOS DIVERSOS PARA PERSONAL DE OBRA						
	GLB	1.0000	117252.44	117,252.44		
SERVICIO DE TRANSPORTE Y/O FLETES						
FLETE TERRESTRE DE MATERIALES						
FLETE	GLB	1.0000	5,288.66	5,288.66		
TRANSPORTE DE MATERIALES	GLB	2.0000	1,500.00	1,500.00		
	GLB	2.0000	3,950.00	7,900.00		
SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO						
BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS	hm	0.1900	1.00	0.19		
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3-18 HP	hm	328.3300	12.75	4,186.21		
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN	hm	3.1600	144.10	455.36		
CAMION VOLQUETE 8x4 330 HP 10 M3.	hm	86.8000	150.00	13,020.00		
SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1,266.5600	5.00	6,332.80		
MOLDE DE FIERRO TIPO CONO	hm	2.0000	25.00	50.00		
POLEA PARA TENDIDO DE CONDUCTORES	hm	17.1200	7.08	121.21		
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE DISCO	hm	16.3500	8.20	134.07		
TIRFOR DE 2 TON.	hm	2.9600	40.85	120.32		
ANDAMIO METALICO	jgo	854.3500	15.00	12,815.25		
CIZALLA	hm	123.8500	6.25	774.06		
TECLE DE 1 TON.	hm	5.8500	1.54	9.01		
TECLE DE 2 TON.	hm	4.8000	9.56	45.89		
COMPRESORA	hm	29.8800	12.00	358.56		
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5 8 HP	hm	633.6300	11.40	7,223.38		
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	21.4400	191.31	4,101.69		
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	267.8200	9.30	2,490.73		
NIVEL	hm	73.5600	10.00	735.60		
TEODOLITO	hm	73.6700	18.75	1,381.31		
CAMION GRUA (BRASO ARTICULADO)	hm	9.3400	171.10	1,598.07		
SERVICIOS DIVERSOS						
LETRAS METALICAS	und	2.0000	2,500.00	5,000.00		
ARCOS PARA FULBITO	und	2.0000	1,500.00	3,000.00		
ARCOS CON TABLERO DE BASQUET	und	4.0000	2,271.98	9,087.92		
SUBE Y BAJA NIVEL PRIMARIO (EADADES 9-12 AÑOS)	und	2.0000	1,300.00	2,800.00		
PASAMANO - NIVEL PRIMARIO (EADADES 9 - 12 AÑOS)	und	1.0000	1,450.00	1,450.00		
COLUMPIO - NIVEL PRIMARIO (EADADES 9 - 12 AÑOS)	und	1.0000	1,200.00	1,200.00		
TOBOGAN - NIVEL PRIMARIO (EADADES 9 - 12 AÑOS)	und	1.0000	2,100.00	2,100.00		
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESCULTURA ORNAMENTAL	GLB	1.0000	25,000.00	25,000.00		
INSTALACION DE TANQUE ELEVADO	GLB	1.0000	5,250.00	5,250.00		
PICADO EN CONCRETO	GLB	2.0000	625.00	1,250.00		
CONFECCION DE EXPEDIENTE DE REPLANTEO P/ENOSA INC.	GLB	1.0000	3,000.00			
TRAMITE Y APROBACION				3,000.00		
MONTAJE DE TRAFOMIX	GLB	1.0000	650.00	650.00		
EXPEDIENTE TECNICO DE REPLANTEO (01 ORIGINAL + 02 COPIAS)	GLB	1.0000	1,200.00			
DERECHO DE INSPECCION DE ENOSA (PROTOCOLO DE INSPECCION Y PRUEBAS)	GLB	1.0000	847.50			
DERECHO DE CORTE Y RECONEXION DE ENOSA	GLB	1.0000	3,000.00	3,000.00		
DERECHO DE POLIZA POR 2 MESES PARA 06 TRABAJADORES	CJT	1.0000	700.00			
EMPALME A RED MATRIZ DE DESAGUE EXISTENTE	GLB	1.0000	850.00	850.00		
INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE RED	und	1.0000	1,711.00	1,711.00		
REPARACION DE MESAS DE CONCRETO	GLB	2.0000	2,120.00	4,240.00		
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	GLB	1.0000	3,540.00	3,540.00		
RESANE DE CIELO RASO EN AULAS	GLB	2.0000	2,450.00	4,900.00		
RESANE DE CIELO RASO EN ADMINISTRACION	GLB	1.0000	1,500.00	1,500.00		
RESANE DE CIELO RASO EN SUM	GLB	1.0000	2,000.00	2,000.00		
TOTAL					S/.	3,752,078.00

